




CORTE DD
SEÇÃO TRANSVERSAL
ESCALA 1/40




PLANTA BAIXA
PAVTO. TÉRREO
ESCALA 1/40



CORTE CC
SEÇÃO LONGITUDINAL
ESCALA 1/40




CORTE AA
SEÇÃO LONGITUDINAL
ESCALA 1/40




CORTE BB
SEÇÃO TRANSVERSAL
ESCALA 1/40

ESPECIFICAÇÕES LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	QUANT (UN)
PORTA		
1	PLACA TÁTIL EM RELEVO E BRAILLE EM AÇO INOX 27X14CM PARA SINALIZAR SANITÁRIO ACESSÍVEL	1
2	PROTETOR DE IMPACTO EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304 90X40CM	2
3	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=70CM, Ø=1 1/2	1
LAVATÓRIO		
4	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS, REF L.51.17 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPensa (DECA, LINHA VOGUE PLUS, REF. CS.1.17 OU SIMILAR), C/ SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE CROMADOS	1
5	TORNEIRA COM ALAVANCA PARA LAVATÓRIO DE MESA DECAMATIC 1173.C.CONF CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO CROMADO DECA OU SIMILAR	1
6	BARRA DE APROXIMAÇÃO EM AÇO INOX L=40CM, Ø=1 1/2	1
7	BARRA DE APROXIMAÇÃO CURVA DUPLA EM AÇO INOX L=35CM, Ø=1 1/2	1
BACIA SANITÁRIA		
8	BACIA CONVENCIONAL COM ASSENTO, SEM ABERTURA FRONTAL, VOGUE PLUS P.510.17 (H=44CM) OU SIMILAR	1
9	ACABAMENTO PARA VÁLVULA HYDRA ECO CONFORTO COM CONVERSOR CROMADO DECA OU SIMILAR	1
10	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2	2
11	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=70CM, Ø=1 1/2	1
ACESSÓRIOS		
12	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO 0,40X0,90M	1
13	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 2CM 25X35 CM, CHANFRADA COM BORDAS ARREDONDADAS	1
14	CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR	1
15	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA JSN, REF. J7 OU SIMILAR	1
16	PORTA PAPEL HIGIENICO EM ABS	1
17	PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU SIMILAR	1
18	ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL, INCL PLACA TÁTIL EM ALTO RELEVO E BRAILLE ESCRITO: "EMERGÊNCIA: ACIONAR O BOTÃO"	1
19	LIXEIRA CÁPSULA (20,3 X 20,3 X 65 CM) SEM TAMPA, INOX 20 LITROS TRAMONTINA OU SIMILAR	1

➡ INÍCIO DA PAGINAÇÃO DO REVESTIMENTO
Obs: Alinhar a paginação da parede com a paginação do piso



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA



Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura

COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS - ARQ. MÁRCIA ELIZABETH PINHEIRO CAU- A21359-4

CHEFE DO NÚCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO CAU- A18234-6

RESPONSÁVEL TÉCNICO - PABLO BARRETO CAU - A55637-8

COORDENADORIA DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS DA SEAD

LOCAL: RUA BARÃO DE JEREMOABO, S/ Nº, ONDINA

CIDADE: SALVADOR

DETALHES ESQUADRIAS - PORTAS

ARQUITETURA: PROJ. EXECUTIVO

DATA: JUL/2017

ESCALA DO DESENHO: INDICADA

DESENHO: PABLO BARRETO

CONFERIDO POR: ROSANA DE LEO

ETAPA: PROJ. EXECUTIVO

FOLHA: 07/09