


PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50

AMBIENTE	IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE
ÁREA m²	
[Hatched Box]	PAREDE EXISTENTE A SER MANTIDA
[Hatched Box]	PAREDE EM ALVENARIA A CONSTRUIR
[Hatched Box]	PAREDE EM GESSO ACARTONADO A CONSTRUIR
[Hatched Box]	ÁREA DE INTERVENÇÃO EM PISO E FORRO
[Hatched Box]	A DEMOLIR
[Hatched Box]	ÁREA SEM INTERVENÇÃO


QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS					
PORTAS					
CODIGO	DIMENSÃO	MATERIAL	FUNCIONAMENTO	QUANTIDADES	LOCAL DE UTILIZAÇÃO
P1	.90x2.10m	SEMI-OCA	ABRIR	1	SANITÁRIO
P1-V	.90x2.10m	SEMI-OCA C/ VISOR	ABRIR	2	COORDENAÇÃO E EDITORAÇÃO
P2	1.30x2.10m	MADEIRA (ACÚSTICA)	ABRIR 2 FOLHAS	1	ESTÚDIO
P3	1.30x2.10m	SEMI-OCA	ABRIR 2 FOLHAS	1	RECEPÇÃO
P4	1.30x2.10m	ALUMINIO/VENEZ. FECH.	ABRIR 2 FOLHAS	1	RECEPÇÃO
P5-F	1.50x2.20m	PORTÃO GRADE FERRO	ABRIR ARTICULADO 2 F.	1	RECEPÇÃO
P6	1.30x2.10m	SEMI-OCA	CORRER 2 FOLHAS	1	VESTIÁRIO
P7	.90x2.10m	MADEIRA (ACÚSTICA)	ABRIR	2	ESTÚDIO E EDIÇÃO

JANELAS					
J1	1.00x1.70m H=0.90m	ALUMINIO/VIDRO LISO	GUILHOTINA	4	COORDENAÇÃO, RECEPÇÃO, EDITORAÇÃO
J2	.50x1.00m H=1.70m	ALUMINIO	MAXIM-AR	1	SANITÁRIO
ELEMENTOS DE FECHAMENTO					
A-1	.325 X.525m H=0.30m	GRELHA EM ALUMÍNIO	FIXAS NAS PORTAS	3	COORDENAÇÃO, RECEPÇÃO, EDIÇÃO
A-2	1.30x0.44m H=2.10m	ALUMINIO/VENEZ. FECH.	FIXO SOBRE PORTA	1	RECEPÇÃO
G1	1.00x1.90m H=90m	TUBOS DE AÇO	GRADIL FIXO	4	COORDENAÇÃO, RECEPÇÃO, EDITORAÇÃO
G2	.70x1.20m H=1.60m	TUBOS DE AÇO	GRADIL FIXO	1	SANITÁRIO
VT-1	1.80x1.00m H=1.10m	ALUMINIO/VIDRO LISO	FIXO	1	EDIÇÃO


QUADRO RESUMO DE MATERIAIS				
TÉRREO				
COD	CÔMODO	PISO	PAREDES	TETO
T-00	ESTÚDIO/CHROMA KEY	PORCELANATO PALHA 60 x 60 cm	TINTA ACRÍLICA/EPÓXI BASE ÁGUA	FORRO EM PLACAS DE GESSO
T-01	COORDENAÇÃO CTE P&D	PORCELANATO PALHA 60 x 60 cm	TINTA ACRÍLICA BRANCO GELO	FORRO EM PLACAS DE GESSO
T-02	SANITÁRIO	PORCELANATO PALHA 60 x 60 cm	CERAMICA ESMALT. 30 X 40 cm	FORRO EM PLACAS DE GESSO
T-03	ANTECÂMARA	PORCELANATO PALHA 60 x 60 cm	TINTA ACRÍLICA BRANCO GELO	FORRO EM PLACAS DE GESSO
T-04	VESTIÁRIO	PORCELANATO PALHA 60 x 60 cm	TINTA ACRÍLICA BRANCO GELO	FORRO EM PLACAS DE GESSO
T-05	RECEPÇÃO	PORCELANATO PALHA 60 x 60 cm	TINTA ACRÍLICA BRANCO GELO	FORRO EM PLACAS DE GESSO
T-06	SWITCHER/EDIÇÃO	PORCELANATO PALHA 60 x 60 cm	TINTA ACRÍLICA BRANCO GELO	FORRO EM PLACAS DE GESSO
T-07	DESIGN MULTIMÍDIA/EDITORAÇÃO	PORCELANATO PALHA 60 x 60 cm	TINTA ACRÍLICA BRANCO GELO	FORRO EM PLACAS DE GESSO



PLANTA DE SITUAÇÃO
PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1/500



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA



SUMAI
Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura

COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS - ARQ. MÁRCIA ELIZABETH PINHEIRO CAU- A21359-4
CHEFE DO NÚCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO CAU- A18234-6
RESPONSÁVEL TÉCNICO - PABLO BARRETO CAU- A55637-8

COORDENADORIA DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS DA SEAD

LOCAL: RUA BARÃO DE JEREMOABO, S/ Nº, ONDINA	CIDADE: SALVADOR	VERSÃO: R03
PLANTA DE SITUAÇÃO, PLANTA BAIXA		FOLHA:
ÁREA TÉCNICA: ARQUITETURA	ETAPA: PROJ. EXECUTIVO	
DATA: JUL/2017	ESCALA DO DESENHO: INDICADA	CONFERIDO POR: ROSANA DE LEO

01/09

ARQUIVO: SEAD16R-AR-PE-01A07-PB-CT-DT-R03.dwg V:\desenvolvimento\pablo_barreto\2016-CTE-SEAD\SEAD16R-AR-PE-01A07-PB-CT-DT-R03