

PROPOSTA

DE

PREÇO

À

**FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX**

**SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 002/2021**

**DATA DA REALIZAÇÃO 03/05/2021 ÀS 09H30MIN**

**PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO**

***REF.: APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA***


A **CGN CONSTRUCOES EIRELI.**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **12.363.508/0001-33**, com sede na Rua Frederico Simões, Edf. Orlando Gomes, 153, Sala 305, Caminho das Árvores, Salvador – Bahia, CEP: 41.820-774, especializada em pintura industrial e comercial de médio e grande porte, obras civis de demolições, obras civis de estruturas de concreto, obras civis de recuperação estrutural, instalação de pisos e forros, instalação e montagem de redes de telecomunicações, instalação e montagem, de esquadrias e portas, serviços de alvenaria, concreto e pintura de pequeno porte, obras civis de edificações, obras civis de linhas de transmissão e dist.de energia elétrica, obras civis de reformas prediais, instalação de rede local de microcomputadores, instalações elétricas de baixa tensão dentre outros de natureza correlata, vem por meio de seu representante legal, apresentar Proposta de Preços à apreciação de V.Sas., conforme segue:

**1. OBJETO**

Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reparos gerais e requalificação de áreas diversas do ICS- Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia, localizado no campus Federação-Ondina, Salvador, Bahia, mediante o regime de empreitada por preço unitário, tendo como base os projetos de arquitetura e engenharia fornecidos, e as condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

**2. DOS PREÇOS:**

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como, custos diretos e indiretos, despesas com tributos incidentes, frete, seguros e quaisquer outros que sejam necessários ao cumprimento integral do objeto deste procedimento licitatório.



### 3. VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo da validade da Proposta é **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data da Sessão Pública.

### 4. PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo de execução é de 120 (cento e vinte) dias corridos.

### 5. DADOS DA EMPRESA E DO RESPONSÁVEL PARA ASSINAR O POSSÍVEL CONTRATO

A **CGN CONSTRUÇÕES EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 12.363.508/0001-33, com sede na Rua Frederico Simões, Edif. Orlando Gomes, 153, Sala 305, Caminho das Árvores, Salvador – Bahia, CEP: 41.820-774, telefone (71) 3033- 3382, apresenta o Senhor **AMILTON ALVARES NASCIMENTO JUNIOR**, brasileiro, casado, Empresário, portador da Carteira de Identidade nº 742806278, expedida pela SSP/BA, CPF nº 795.852.485-49, o qual assinará o contrato.

### 6. DECLARAÇÃO


Declaro para os devidos fins que estão incluídos no preço total todos os custos diretos e indiretos decorrentes da prestação do serviço, objeto desta Licitação.

### 7. DADOS BANCÁRIOS

DECLARAMOS acatar o pagamento da Administração, ao tempo que indica os dados bancários da empresa:

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	3121	0049854-8

Salvador - BA, 03 de maio de 2021.

  
**CGN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**  
Amilton Alvares Nascimento Junior  
CPF nº 795.852.485-49  
Sócio-Diretor

À

**FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX**

**SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 002/2021**

**DATA DA REALIZAÇÃO 03/05/2021 ÀS 09H30MIN**

**PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO**

**DECLARAÇÃO DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

A **CGN CONSTRUÇÕES EIRELI**, devidamente inscrita no **CNPJ** sob o nº **12.363.508/0001-33**, com sede na Rua Frederico Simões, Edf. Orlando Gomes, 153, Sala 305, Caminho das Árvores, Salvador – Bahia, CEP: 41.820-774, Declara e apresenta os dados do Representante Legal para assinatura do Contrato, conforme segue:

**IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE**

**Licitante:** CGN CONSTRUÇÕES EIRELI      **CNPJ:** 12.363.508/0001-33

**Endereço:** Rua Frederico Simões, Edf. Orlando Gomes, 153, Sala 305, Caminho das Árvores, Salvador – Bahia      **Telefone:** (71) 3033-3382 / (71) 3033-5145

**IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL**

**Nome Completo:** Amilton Alvares Nascimento Junior


**CPF/MF:** 795.852.485-49      **Nº Documento de Identidade:** 742806278

**Qualificação:** Maior, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, Empresário      **Vínculo:** Diretor

**Endereço:** Rua Dr. Augusto Pontes, nº 895, Costa Azul, CEP: 41760-035, Salvador, Bahia.

**E-mail:** [cgnedificacoes2019@gmail.com](mailto:cgnedificacoes2019@gmail.com)      **Telefone:** (71) 98834-2990

Salvador - BA, 03 de maio de 2021.

  
**CGN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**  
Amilton Alvares Nascimento Junior  
CPF nº 795.852.485-49  
Sócio-Diretor

À

**FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX**

**SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 002/2021**

**DATA DA REALIZAÇÃO 03/05/2021 ÀS 09H30MIN**

**PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO**

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA**

*(Conforme Item 15.1 – Anexo VII do Edital)*

**AMILTON ALVARES NASCIMENTO JUNIOR**, brasileiro, casado, Empresário, portador da Carteira de Identidade nº 742806278, expedida pela SSP/BA, CPF nº 795.852.485-49, como representante devidamente constituído de **CGN CONSTRUÇÕES EIRELI**., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 12.363.508/0001-33, com sede na Rua Frederico Simões, Edf. Orlando Gomes, 153, Sala 305, Caminho das Árvores, Salvador – Bahia, CEP: 41.820-774, telefone (71) 3033-3382, doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no Item 15 do Edital da Seleção Pública nº 0002/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da Seleção Pública nº 0002/2021 foi elaborada de maneira independente pelo (Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Seleção Pública, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Seleção Pública nº 002/2021 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Seleção Pública nº 0002/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Seleção Pública nº 0002/2021 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Seleção Pública nº 0002/2021 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da FAPEX antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Salvador - BA, 03 de maio de 2021.

  
CGN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME  
Amilton Alvares Nascimento Junior  
CPF nº 795.852.485-49  
Sócio-Diretor

À

**FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX**

**SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 002/2021**

**DATA DA REALIZAÇÃO 03/05/2021 ÀS 09H30MIN**


**PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO**

**DECLARAÇÃO DE VISTORIA NÃO REALIZADA**

*(Conforme Item 15.1 – Anexo IV do Edital)*

Declaro que a empresa **CGN CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 12.363.508/0001-33, telefone (71) 3033- 3382, endereço eletrônico [cgnedificacoes2019@gmail.com](mailto:cgnedificacoes2019@gmail.com) não teve interesse em realizar a vistoria nos locais onde será executada a reforma referente à Seleção Pública Presencial nº 0002/2021, não cabendo alegações, pela supracitada empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a execução dos serviços ou o cumprimento de todas as suas obrigações.

Salvador - BA, 03 de maio de 2021.

  
**CGN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**  
Amilton Alvares Nascimento Junior  
CPF nº 795.852.485-49  
Sócio-Diretor

À

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 002/2021

DATA DA REALIZAÇÃO 03/05/2021 ÀS 09H30MIN


PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE  
PARTICIPAÇÃO**

*(Conforme Item 15.1 – Anexo VI do Edital)*

CGN CONSTRUÇÕES EIRELI, licitante já credenciada no processo de licitação em epígrafe, por seu representante legal AMILTON ALVARES NASCIMENTO JUNIOR, RG nº 742806278 e CPF nº 795.852.485-49, declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), ou ainda, sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488 (Lei do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada nestas condições.

Salvador - BA, 03 de maio de 2021.

  
CGN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME  
Amilton Alvares Nascimento Junior  
CPF nº 795.852.485-49  
Sócio-Diretor



À

**A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX**


Apresentamos nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação, conforme segue:

**SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL Nº. 0002/2021** - contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reparos gerais e requalificação de áreas diversas do ICS- Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia, localizado no campus Federação-Ondina, Salvador, Bahia.

1. **Local de Execução:** Salvador – BA.
2. **Prazo de execução:** 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da assinatura do contrato.
3. **Prazo de validade da proposta:** 150 (Cento e cinquenta) dias, contados a partir da data de abertura.
4. **Data da licitação:** 03 de maio de 2021.
5. **Razão social:** CGN CONSTRUÇÕES
6. **Endereço:** Rua Frederico Simões, Edf. Orlando Gomes Empresarial, sala 305, Caminho das Árvores, Salvador – Ba – CEP 41.820-774
7. **CNPJ:** 12.363.508/0001-33
8. **Tel/fax:** (71) 3017-7753 / 98834-2990
9. **Email:** cgnedificacoes2019@gmail.com
10. **Nome do representante legal:** Amilton Alvares Nascimento Júnior
11. **CPF:** 795.852.485-49

12. **Declaração de aceitação do edital:** Declaramos que concordamos com todas as informações contidas no Edital e que nos preços ofertados estão inclusos todos os custos com salários (inclusive as remunerações decorrentes da prestação dos serviços em horas extras pelos empregados da contratada), encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, gratificação, fardamento, alimentação, transporte de qualquer natureza, procedimentos de sinalização e segurança do seu pessoal, de equipamentos e de terceiros; a permanência de técnico de segurança responsável, organização de CIPA, todos requisitos legais de segurança e medicina do trabalho administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento, inclusive com fornecimento de materiais e demais insumos das obras e serviços a serem realizados.
13. **Valor da proposta:**
- **R\$ 124.328,19 (Cento e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e dezanove centavos).**

Salvador, 03 de maio de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**CGN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**  
Ricardo José Peixoto Lima  
CPF nº 715.969.415-53  
Representante Legal



Obras: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reparos gerais e requalificação de áreas diversas do ICS Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia

Data: 03/05/2021

Atualização

JANEIRO/2021

304/21 H 34

Serviços de Recuperação de Ambientes no ICS

Endereço: localizado no campus Federação-Ordina, Salvador, Bahia

Área (m²)

54,88

Campus Universitário do Caneta - Salvador - Bahia

**ESTIMATIVA ORÇAMENTARIA**

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	1681/2021	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES				3.896,47
1.1	500251	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	7,48	250,95	1.877,11
1.2	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP	16,00	99,35	1.589,60
1.3	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	13,43	429,76
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				23.200,83
2.1	83565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Meio Período)	MES	2,00	6.128,36	12.256,72
2.2	83572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	4.047,06	8.094,12
2.3	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MOSES	48,00	11,46	550,08
2.4	97084	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF. 11/2017	M	24,00	17,49	419,76
2.5	00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	2,00	632,00	1.264,00
2.6	9 08731	ALUGUEL DE GUINCHO VELOX (FOGUETINHO)	MES	1,00	616,15	616,15
3		SANITÁRIO FEM. 2º PAV				5.023,42
3.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
3.1.1	5 02005	RETIRADA DE VASO SANITÁRIO	UND	2,00	7,46	14,92
3.1.2	5 03264	REMOÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	UND	2,00	11,79	23,58
3.1.3	100279	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID), AF. 07/2019	UND	4,00	0,48	1,92
3.1.4	5 07216	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UND	4,00	8,23	32,92
3.1.5	5 00031	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE (1 folha de porta de entrada de 0,80x2,10m, 1 porta de divisória 0,60x1,9m)	M2	2,82	9,25	26,09
3.1.6	composição	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	0,25	23,29	5,92
3.1.7	composição	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	0,33	17,90	5,91
3.1.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	6,61	1,50	9,91
3.2		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				
3.2.1	5 08710	VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CP525, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UND	2,00	1.336,53	2.673,06
3.2.2	5 7008	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA JSN, REF. J7 OU SIMILAR	UND	1,00	61,10	61,10
3.2.3	5 12511	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UND	2,00	53,33	106,66
3.2.4	5 12208	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UND	1,00	97,01	97,01
3.2.5	5 08044	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 7 CM, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, COM ACABAMENTO BOLEADO	M	0,73	20,15	14,71
3.3		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
3.3.1	82402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 - prolongamento de tubulação aparente até vaso sanitário	M	3,00	8,00	24,00
3.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
3.4.1	5 00632	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	UND	1,00	67,87	67,87
3.5		PINTURA				
3.5.1	5 03887	REMOÇÃO DE PINTURA COM APLICAÇÃO 01 DEMÃO DE REMOVEDOR DE TINTA, MARCA CORAL OU SIMILAR - Divisória	M2	10,83	7,82	84,69
3.5.2	5 08623	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA - R1	M2	10,83	13,00	140,79
3.5.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014 - Divisória	M2	10,83	9,05	98,01
3.5.4	5 03833	PINTURA COM 02 DEMÃOS DE TINTA EPOXI - NORMA 1198-II- azulejos	M2	7,01	45,78	320,78
3.5.5	5 02318	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS TINTA ESMALTE SINTÉTICO, E = 35 MICRONS P/ DEMÃO- Tubulação aparente do vaso sanitário	M2	0,83	10,82	8,93
3.5.6	71738/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS ( porta de madeira)	M2	6,49	18,13	117,66
3.5.7	68488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	6,89	11,75	80,96
3.6		ESQUADRIAS				
3.6.1	composição	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA INCLUSIVE FECHADURA LIVRE- OCUPADO - 0,60X1,90M	UND	1,00	540,26	540,26
3.6.2	composição	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHA DE PORTA DE 0,80X2,10M	UND	1,00	426,82	426,82
3.6.3	composição	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL EM ALUMÍNIO DE PORTA DE DIVISÓRIA EXISTENTE	M	1,90	20,50	38,95
4		SANITÁRIO FEM/MASC. 3º PAV				10.050,40
4.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
4.1.1	5 02005	RETIRADA DE VASO SANITÁRIO	UND	3,00	7,46	22,38
4.1.2	5 03264	REMOÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	UND	3,00	11,79	35,37
4.1.3	100279	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID), AF. 07/2019	UND	9,00	0,48	4,32
4.1.4	5 07216	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UND	7,00	8,23	57,61
4.1.5	5 00018	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	3,37	8,10	27,30
4.1.6	5 00018	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO- para assentar soleira	M2	0,13	8,10	1,04
4.1.7	composição	DEMOLIÇÃO DE ESPELHO APARAFUSADO	M2	0,81	20,19	16,27
4.1.8	composição	REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA 0,60X1,90M	UND	1,00	11,51	11,51
4.1.9	5 00031	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE - folha de porta de entrada sanitário feminino	M2	1,68	9,25	15,54
4.1.10	composição	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	0,48	23,29	11,23
4.1.11	composição	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	0,63	17,90	11,22
4.1.12	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	12,54	1,50	18,80
4.2		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				



Obra: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reparos gerais e requalificação de áreas diversas do ICS Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia

Data: 03/05/2021

Atualização

JANEIRO/2021

20421 14 34

Serviços de Recuperação de Ambientes no ICS

Endereço: localizado no campus Federação-Ordina, Salvador, Bahia

Área (m²)

54,96

Campus Universitário do Caneta - Salvador - Bahia

**ESTIMATIVA ORÇAMENTARIA**

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.2.1	S 08710	VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CP525, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UND	3,00	1.336,53	4.009,59
4.2.2	S 07010	CUBA DE EMBUTIR OVAL (DECA LINHA REF L37) P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), ENGATE CROMADO (DECA) OU SIMILARES	UND	2,00	372,91	745,82
4.2.3	S 08678	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR	UND	2,00	255,52	511,04
4.2.4	S 7809	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA JSN, REF. J7 OU SIMILAR	UND	2,00	61,10	122,20
4.2.5	S12511	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UND	3,00	53,33	159,99
4.2.6	S 12206	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UND	2,00	97,01	194,02
4.2.7	74125-002	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (0,80x0,60m)	M2	0,96	607,90	583,58
4.2.8	S 07784	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 7 CM, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO BOLEADO	M	3,00	20,15	60,45
4.3		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
4.3.1	80402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014 - prolongamento de tubulação aparente até vaso sanitário	M	3,30	8,00	26,40
4.3.2	S 01201	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2	UND	1,00	57,21	57,21
4.4		PAVIMENTAÇÃO				
4.4.1	composição	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS GRAY BOLD BRILHANTE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	3,85	65,95	253,91
4.4.2	S 02206	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM	M	0,85	60,22	51,79
4.5		PINTURA				
4.5.1	S 03067	REMOÇÃO DE PINTURA COM APLICAÇÃO 01 DEMÃO DE REMOVEDOR DE TINTA, MARCA CORAL OU SIMILAR- Divisória	M2	19,76	7,82	154,51
4.5.2	S 08623	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA - R1	M2	19,76	13,00	256,85
4.5.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 - Divisória	M2	19,76	9,05	178,81
4.5.4	S 02318	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS TINTA ESMALTE SINTÉTICO, E = 35 MICRONS P/ DEMÃO- Tubulação aparente do vaso sanitário	M2	0,33	10,82	3,57
4.5.5	73738-001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS-portas de madeira	M2	12,98	18,13	235,33
4.5.6	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	3,85	11,75	45,24
4.5.7	S 03833	PINTURA COM 02 DEMÃOS DE TINTA EPOXI - NORMA 1198-II- azulejos	M2	24,49	45,78	1.121,09
4.6		ESQUADRIAS				
4.6.1	composição	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA INCLUSIVE FECHADURA LIVRE-OCUPADO - 0,60X1,90M	UND	1,00	540,26	540,26
4.6.2	composição	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHA DE PORTA DE 0,80X2,10M	UND	1,00	426,82	426,82
4.6.3	S 07756	FECHADURA PADO, TIPO TARJETA LIVRE/OCUPADO, REF.032-CR, BOTÃO 26,5MM, CROMADA (OU SIMILAR)	UND	1,00	79,33	79,33
5		SANITÁRIO FEM. 4º PAV.				2.852,58
5.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
5.1.1	S 02095	RETIRADA DE VASO SANITÁRIO	UND	1,00	7,46	7,46
5.1.2	S 03294	REMOÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	UND	1,00	11,79	11,79
5.1.3	100278	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID), AF_07/2019	UND	4,00	0,48	1,92
5.1.4	S 07218	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UND	3,00	8,23	24,69
5.1.5	composição	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	0,13	23,29	2,96
5.1.6	composição	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	0,17	17,90	2,96
5.1.7	87914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	3,30	1,50	4,95
5.1.8	composição	DEMOLIÇÃO DE ESPELHO APARAFUSADO	M2	0,53	20,19	10,71
5.1.9	composição	REMOÇÃO DE FECHADURA LIVRE-OCUPADO	UND	1,00	17,52	17,52
5.2		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				
5.2.1	S 08710	VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CP525, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UND	1,00	1.336,53	1.336,53
5.2.2	S 7809	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA JSN, REF. J7 OU SIMILAR	UND	1,00	61,10	61,10
5.2.3	S12511	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UND	1,00	53,33	53,33
5.2.4	S 12206	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UND	1,00	97,01	97,01
5.2.5	74125-002	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (0,80x0,60m)	M2	0,48	607,90	291,79
5.2.6	S 07784	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 7 CM, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO BOLEADO	M	1,40	20,15	28,21
5.3		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
5.3.1	80402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014 - prolongamento de tubulação aparente até vaso sanitário	M	2,65	8,00	21,20
5.3.2	composição	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA - prolongamento de tubulação aparente até vaso sanitário	UND	1,00	69,60	69,60
5.4		PINTURA				
5.4.1	S 02318	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS TINTA ESMALTE SINTÉTICO, E = 35 MICRONS P/ DEMÃO- Tubulação aparente do vaso sanitário	M2	0,27	18,13	4,80
5.4.2	73738-001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS-porta de madeira	M2	6,49	10,82	70,22
5.4.3	S 03833	PINTURA COM 02 DEMÃOS DE TINTA EPOXI - NORMA 1198-II- azulejos	M2	14,30	45,78	654,49
5.5		ESQUADRIAS				
5.5.1	S 07756	FECHADURA PADO, TIPO TARJETA LIVRE/OCUPADO, REF.032-CR, BOTÃO 26,5MM, CROMADA (OU SIMILAR)	UND	1,00	79,33	79,33
6		SANITÁRIO MASC. 5º PAV				7.157,99
6.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
6.1.1	S 02095	RETIRADA DE VASO SANITÁRIO	UND	2,00	7,46	14,92
6.1.2	S 03294	REMOÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	UND	2,00	11,79	23,58



Obras: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reparos gerais e requalificação de áreas diversas do IC/Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia

Data: 03/05/2021

Atualização

JANEIRO/2021

30/01/21 14:34

Serviços de Recuperação de Ambientes no ICS

Endereço: localizado no campus Federação-Ordina, Salvador, Bahia

Área (m²)

54,86

Campos Universitário da Canela - Salvador - Bahia

**ESTIMATIVA ORÇAMENTARIA**

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.1.3	100279	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_ 07/2019	UND	10,00	0,48	4,80
6.1.4	507216	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UND	3,00	8,23	24,69
6.1.5	507215	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UND	1,00	11,79	11,79
6.1.6	composição	DEMOLIÇÃO DE ESPELHO APARAFUSADO	M2	0,83	20,19	16,80
6.1.7	composição	REMOÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA 0,60X1,90M	UND	2,00	11,51	23,02
6.1.8	500031	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE - folha de porta de entrada sanitário	M2	1,68	9,25	15,54
6.1.9	composição	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	0,25	23,29	5,92
6.1.10	composição	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	0,33	17,90	5,91
6.1.11	97814	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	6,61	1,50	9,91
6.1.12	composição	REMOÇÃO DE MOLA DE PORTA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UND	1,00	19,17	19,17
6.2		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				-
6.2.1	502010	CUBA DE EMBUTIR OVAL (DECA LINHA REF L37) P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), ENGATE CROMADO (DECA) OU SIMILARES	UND	1,00	372,91	372,91
6.2.2	508710	VASO SANITÁRIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CP525, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UND	2,00	1.336,53	2.673,06
6.2.3	508678	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF. 1173, C, DECA OU SIMILAR	UND	2,00	255,52	511,04
6.2.4	57800	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA JSM, REF. J7 OU SIMILAR	UND	1,00	61,10	61,10
6.2.5	512511	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UND	2,00	53,33	106,66
6.2.6	512204	PORTA PAPEL, TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UND	1,00	97,01	97,01
6.2.7	80843	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 01/2020	UND	1,00	8,50	8,50
6.2.8	74125-002	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (0,80x0,60m)	M2	0,96	607,90	583,58
6.2.9	507784	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 7 CM, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO BOLEADO	M	1,60	20,15	32,24
6.3		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				-
6.3.1	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014 - prolongamento de tubulação aparente até vaso sanitário	M	6,15	8,00	49,20
6.4		REVESTIMENTO				-
6.4.1	501912	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO A APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO- Recomposição de revestimento	M2	0,54	25,00	13,50
6.5		PINTURA				-
6.5.1	503967	REMOÇÃO DE PINTURA COM APLICAÇÃO 01 DEMÃO DE REMOVEDOR DE TINTA, MARCA CORAL OU SIMILAR- Divisória	M2	12,08	7,82	94,48
6.5.2	508623	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA - R1	M2	12,08	13,00	157,07
6.5.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 06/2014 - Divisória	M2	12,08	9,05	109,34
6.5.4	502318	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS TINTA ESMALTE SINTÉTICO, E = 35 MICRONS P/ DEMÃO- Tubulação aparente do vaso sanitário e da tubulação abaixo da bancada	M2	0,74	10,82	7,95
6.5.5	73739-001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS - porta de entrada em madeira	M2	5,04	18,13	91,38
6.5.6	503833	PINTURA COM 02 DEMÃOS DE TINTA EPOXI - NORMA 1198-II- azulejos	M2	10,63	45,78	486,41
6.6		ESQUADRIAS				-
6.6.1	composição	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA INCLUSIVE FECHADURA LIVRE- OCUPADO - 0,60X1,90M	UND	2,00	540,26	1.080,52
6.6.2	composição	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHA DE PORTA DE 0,80X2,10M	UND	1,00	426,82	426,82
6.6.3	composição	INSTALAÇÃO DE MOLA DE PORTA REAPROVEITADA	UND	1,00	19,17	19,17
7		PAVIMENTAÇÃO				10.579,01
7.1		TÉRREO				-
7.1.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				-
7.1.1.1	composição	REMOÇÃO DE CANTONEIRA/TESTEIRA DE ALUMÍNIO NO PISO DA ESCADA	M	36,25	6,00	217,50
7.1.1.2	500035	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO	M2	6,30	3,09	19,47
7.1.2		PAVIMENTAÇÃO				-
7.1.2.1	502180	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	6,30	19,50	122,85
7.1.2.2	502228	PISO VINÍLICO 30 X 30 CM, E=3,2MM, LISO, FIXADO COM COLA SOBRE CIMENTADO, PAVIFLEX OU SIMILAR (EXCETO CIMENTADO)- COR CINZA CLARO- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	6,30	130,11	819,69
7.1.2.3	510047	TESTEIRA PARA PISO VINÍLICO H=6CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	36,25	18,90	685,13
7.2		1º PAVIMENTO				-
7.2.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				-
7.2.1.1	500035	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO	M2	4,50	3,09	13,91
7.2.2		PAVIMENTAÇÃO				-
7.2.2.1	502180	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	4,50	19,50	87,75
7.2.2.2	502228	PISO VINÍLICO 30 X 30 CM, E=3,2MM, LISO, FIXADO COM COLA SOBRE CIMENTADO, PAVIFLEX OU SIMILAR (EXCETO CIMENTADO)- COR CINZA CLARO- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	4,50	130,11	585,50
7.3		2º PAVIMENTO				-
7.3.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				-
7.3.1.1	composição	REMOÇÃO DE CANTONEIRA/TESTEIRA DE ALUMÍNIO NO PISO DA ESCADA	M	39,20	6,00	235,20
7.3.1.2	500035	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO	M2	9,00	3,09	27,81
7.3.2		PAVIMENTAÇÃO				-
7.3.2.1	502180	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	9,00	19,50	175,50
7.3.2.2	502228	PISO VINÍLICO 30 X 30 CM, E=3,2MM, LISO, FIXADO COM COLA SOBRE CIMENTADO, PAVIFLEX OU SIMILAR (EXCETO CIMENTADO)- COR CINZA CLARO- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	9,00	130,11	1.170,99
7.3.2.3	510047	TESTEIRA PARA PISO VINÍLICO H=6CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	39,20	18,90	740,68
7.4		3º PAVIMENTO				-
7.4.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				-
7.4.1.1	composição	REMOÇÃO DE CANTONEIRA/TESTEIRA DE ALUMÍNIO NO PISO DA ESCADA	M	39,20	6,00	235,20
7.4.1.2	500035	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO	M2	10,80	3,09	33,37



Obra: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reparos gerais e requalificação de áreas diversas do ICS Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia

Data: 03/05/2021

Atualização

JANEIRO/2021

30/01/21 14:34

Serviços de Recuperação de Ambientes no ICS

Endereço: localizado no campus Federação-Ordina, Salvador, Bahia

Área (m²)

54,88

ESTIMATIVA ORÇAMENTARIA						
ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.4.2		PAVIMENTAÇÃO				-
7.4.2.1	S 02180	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	10,80	19,50	210,60
7.4.2.2	S 02226	PISO VINÍLICO 30 X 30 CM, E=3,2MM, LISO, FIXADO COM COLA SOBRE CIMENTADO, PAVIFLEX OU SIMILAR (EXCETO CIMENTADO)- COR CINZA CLARO- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	10,80	130,11	1.405,19
7.4.2.3	S 10047	TESTEIRA PARA PISO VINÍLICO H=6CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	39,20	18,90	740,88
7.5		4º PAVIMENTO				-
7.5.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				-
7.5.1.1	composição	REMOÇÃO DE CANTONEIRA/TESTEIRA DE ALUMÍNIO NO PISO DA ESCADA	M	39,20	6,00	235,20
7.5.1.2	S 00035	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO	M2	4,50	3,09	13,91
7.5.2		PAVIMENTAÇÃO				-
7.5.2.1	S 02180	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	4,50	19,50	87,75
7.5.2.2	S 02226	PISO VINÍLICO 30 X 30 CM, E=3,2MM, LISO, FIXADO COM COLA SOBRE CIMENTADO, PAVIFLEX OU SIMILAR (EXCETO CIMENTADO)- COR CINZA CLARO- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	4,50	130,11	585,50
7.5.2.3	S 10047	TESTEIRA PARA PISO VINÍLICO H=6CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	39,20	18,90	740,88
7.6		5º PAVIMENTO				-
7.6.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				-
7.6.1.1	composição	REMOÇÃO DE CANTONEIRA/TESTEIRA DE ALUMÍNIO NO PISO DA ESCADA	M	39,20	6,00	235,20
7.6.1.2	S 00035	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO	M2	2,70	3,09	8,34
7.6.2		PAVIMENTAÇÃO				-
7.6.2.1	S 02180	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	2,70	19,50	52,65
7.6.2.2	S 02226	PISO VINÍLICO 30 X 30 CM, E=3,2MM, LISO, FIXADO COM COLA SOBRE CIMENTADO, PAVIFLEX OU SIMILAR (EXCETO CIMENTADO)- COR CINZA CLARO- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	2,70	130,11	351,30
7.6.2.3	S 10047	TESTEIRA PARA PISO VINÍLICO H=6CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	39,20	18,90	740,88
8		ESQUADRIAS				34.041,81
		1º PAVIMENTO				-
8.1	97845	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - ESQUADRIA DE MADEIRA DE 2,00x0,53M	M2	1,06	24,20	25,65
8.2	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM-ESQUADRIA DE MADEIRA DE 2,00x0,53M	M2	1,06	12,75	13,52
8.3	COTAÇÃO ALUMAR	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO SÉRIE GOLD OU SIMILAR COM VIDRO FIXO TRANSPARENTE LISO E=6mm (COMPLEMENTAÇÃO DE ESQUADRIA EXISTENTE)- (J01- 2,00X0,53M)	UND	1,00	900,00	900,00
		2º PAVIMENTO				-
8.4	97845	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - ESQUADRIA DE MADEIRA DE 4,00x2,90M	M2	11,60	24,20	280,72
8.5	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM-ESQUADRIA DE MADEIRA DE 4,00x2,90M	M2	11,60	12,75	147,90
8.6	COTAÇÃO ALUMAR	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO SÉRIE GOLD OU SIMILAR COM VIDRO LISO TRANSPARENTE LISO E=6mm SISTEMA FIXO/MAXIM-AR (J02- 4,00X2,90M)	UND	1,00	7.500,00	7.500,00
8.7	S 08590	PEITORIL MÁRMORE BRANCO, C/ LARGURA = 19 CM, ESP = 2 CM, COM PINGADEIRA	M	4,00	86,76	347,04
		3º PAVIMENTO				-
8.8	97845	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - ESQUADRIA DE MADEIRA DE 4,00x2,90M	M2	11,60	24,20	280,72
8.9	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM-ESQUADRIA DE MADEIRA DE 4,00x2,90M	M2	11,60	12,75	147,90
8.10	COTAÇÃO ALUMAR	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO SÉRIE GOLD OU SIMILAR COM VIDRO LISO TRANSPARENTE LISO E=6mm SISTEMA FIXO/MAXIM-AR (J02- 4,00X2,90M)	UND	1,00	7.500,00	7.500,00
8.11	S 08590	PEITORIL MÁRMORE BRANCO, C/ LARGURA = 19 CM, ESP = 2 CM, COM PINGADEIRA	M	4,00	86,76	347,04
		4º PAVIMENTO				-
8.12	97845	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - ESQUADRIA DE MADEIRA DE 4,00x2,90M	M2	11,60	24,20	280,72
8.13	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM-ESQUADRIA DE MADEIRA DE 4,00x2,90M	M2	11,60	12,75	147,90
8.14	COTAÇÃO ALUMAR	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO SÉRIE GOLD OU SIMILAR COM VIDRO LISO TRANSPARENTE LISO E=6mm SISTEMA FIXO/MAXIM-AR (J02- 4,00X2,90M)	UND	1,00	7.500,00	7.500,00
8.15	S 08590	PEITORIL MÁRMORE BRANCO, C/ LARGURA = 19 CM, ESP = 2 CM, COM PINGADEIRA	M	4,00	86,76	347,04
		5º PAVIMENTO				-
8.16	97845	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - ESQUADRIA DE MADEIRA DE 4,00x2,90M	M2	11,60	24,20	280,72
8.17	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM-ESQUADRIA DE MADEIRA DE 4,00x2,90M	M2	11,60	12,75	147,90
8.18	COTAÇÃO ALUMAR	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO SÉRIE GOLD OU SIMILAR COM VIDRO LISO TRANSPARENTE LISO E=6mm SISTEMA FIXO/MAXIM-AR (J02- 4,00X2,90M)	UND	1,00	7.500,00	7.500,00
8.19	S 08590	PEITORIL MÁRMORE BRANCO, C/ LARGURA = 19 CM, ESP = 2 CM, COM PINGADEIRA	M	4,00	86,76	347,04



Obras: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reparos gerais e requalificação de áreas diversas do ICS Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia

Data: 03/05/2021

Avaliação

JANEIRO/2021

30x21x14,34

Serviços de Recuperação de Ambientes no ICS

Endereço: localizado no campus Federação-Ordina, Salvador, Bahia

Área (m²)

54,88

Campus Universitário do Caneta - Salvador - Bahia

**ESTIMATIVA ORÇAMENTARIA**

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
9		SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO				2.650,05
9.1	500031	REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA	M2	7,48	9,26	69,26
9.2	85218	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	13,43	214,88
9.3	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	H	16,00	99,35	1.589,60
9.4	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	10,00	23,29	232,90
9.5	COMPOSIÇÃO	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	10,00	17,90	179,00
9.6	67814	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	200,00	1,50	300,00
9.7	502450	LIMPEZA GERAL	M2	43,77	1,70	74,41
					SUBTOTAL:	99.462,55
					B.D.I.:	25,00%
					TOTAL:	124.328,18

Observações:

Itens com os códigos com as letras "9" e "1" na frente são respectivamente composições e insumos de Obra,

códigos sem letra são preços de Sinapi.

Preços Sinapi: Data Referência Técnica: 16/01/2021

Preços Obra: Data Referência Outubro/2020

Salvador, 03 de maio de 2021

*Ricardo José Pinheiro Lima*  
 Ricardo José Pinheiro Lima  
 Engº Civil  
 Engº de Segurança do Trabalho  
 CREA-BA 23014

*Juliana de Oliveira*  
 CGN Construções Ltda  
 Sócios: Analista Sênior

*[Assinatura]*

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA  
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reparos gerais e

requalificação de áreas diversas do ICS/Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal de

Bahia

03/05/2021

Data:

Serviços de Recuperação de Ambientes no ICS

JANEIRO/2021

Endereço: localizado no campus Federação-Ordina,  
Salvador, Bahia

Área (m2):

Campus Universitário do Canela - Salvador - Bahia

54,86

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Valor Total (R\$): 124.328,19  
Custo p/m2 (R\$): 2.266,28  
Prazo estimado (meses): 2,00

ITEM	SERVIÇOS	V. ITEM (R\$)	%	B.D.I.	V. TOTAL (R\$)	d/B.D.I.	30 Dias		60 Dias		90 Dias	
							%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)
1	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	3.896,47	3,92%	974,12	4.870,59	100,00%	100,00%	4.870,59	50,00%	3.139,64	50,00%	3.139,64
3	SANITÁRIO FEM. 2º PAV	5.023,42	5,05%	1.255,88	6.279,30	12,56%	50,00%	3.139,64	50,00%	6.281,50	50,00%	6.281,50
4	SANITÁRIO FEM/MASC. 3º PAV	10.050,40	10,10%	2.512,60	12.563,01	3,55%	50,00%	1.782,86	50,00%	1.782,86	50,00%	1.782,86
5	SANITÁRIO FEM. 4º PAV	2.852,58	2,87%	713,14	3.565,72	8,94%	50,00%	4.473,74	50,00%	6.811,88	50,00%	6.811,88
6	SANITÁRIO MASC. 5º PAV	7.157,89	7,20%	1.769,50	8.927,39	21,27%	50,00%	21.276,13	100,00%	3.325,07	49,19%	46.890,82
7	PAVIMENTAÇÃO	10.578,01	10,64%	2.644,75	13.222,76	10,58%	50,00%	6.811,88	50,00%	21.276,13	100,00%	3.325,07
8	ESQUADRIAS	34.041,81	34,23%	8.510,45	42.552,26	33,45%	50,00%	48.436,33	49,19%	46.890,82	49,19%	46.890,82
9	SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO	2.660,05	2,67%	665,01	3.325,07	2,65%	50,00%	48.436,33	49,19%	46.890,82	49,19%	46.890,82
SUBTOTAL I (SERVIÇOS)		R\$ 76.261,72	76,67%	R\$ 19.065,43	R\$ 95.327,15	76,67%	50,81%	48.436,33	49,19%	46.890,82	49,19%	46.890,82
ITEM	SERVIÇOS	V. ITEM (R\$)	%	B.D.I.	V. TOTAL (R\$)	d/B.D.I.	30 Dias		60 Dias		90 Dias	
							%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.200,83	23,33%	5.800,21	29.001,04	29,00%	50,81%	14.735,61	49,19%	14.265,43	49,19%	14.265,43
SUBTOTAL II (ADM LOCAL)		R\$ 23.200,83	23,33%	R\$ 5.800,21	R\$ 29.001,04	23,33%	50,81%	14.735,61	49,19%	14.265,43	49,19%	14.265,43
TOTAL GERAL		R\$ 99.462,55	100,00%	R\$ 24.865,64	R\$ 124.328,19	24,86%	50,81%	63.171,95	49,19%	61.156,24	49,19%	61.156,24
TOTAL ACUMULADO					R\$ 63.171,95	50,81%	50,81%	R\$ 63.171,95	100,00%	R\$ 124.328,19	100,00%	R\$ 124.328,19

HISTOGRAMA DA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS

R\$ 63.171,95

R\$ 61.156,24

30

60




**UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA**  
**COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO**

Obra: **Serviços de Recuperação de Ambientes no ICS**      Data: **JANEIRO/2021**

Endereço: **Campus Universitário do Canela - Salvador - Bahia**      Área (m2): **54,86**      Valor Total (R\$): **124.328,19**      Custo p/m2 (R\$): **2.266,28**      Prazo estimado (meses): **2,00**


**PERCENTUAIS DOS SERVIÇOS**






SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 002/2021 Fonte de Recursos:  
180034/01/010039 - Objeto do Certame: Reparos gerais e requalificação de áreas  
diversas do ICS Instituto de Ciências da Saúde - DATA 03/05/2021

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS			
DISCRIMINAÇÃO		SEM	SEM
		DESONERAÇÃO	DESONERAÇÃO
		HORISTA	MENSALISTA
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	Sesi	0,00%	0,00%
A3	Senai	0,00%	0,00%
A4	Incra	0,00%	0,00%
A5	Sebrae	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidente de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	Secenci	0,00%	0,00%
SUBTOTAL DE "A"		31,00%	31,00%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98%	
B2	Feriados	3,97%	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,71%
B4	13º Salário	10,94%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,00%	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,71%	7,40%
B10	Salário Maternidade	0,00%	0,00%
SUBTOTAL DE "B"		45,44%	17,15%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,12%	4,66%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	4,12%	3,14%
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	5,01%	3,82%
C5	Indenização Adicional	0,51%	0,39%
SUBTOTAL DE "C"		15,90%	12,12%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,11%	6,32%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,54%	0,41%
SUBTOTAL DE "D"		17,65%	6,73%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS		109,99%	67,00%

  
Amilton Alvares Nascimento Junior  
CGN Construções Eireli  
CNPJ.12.363.508/0001-33

  
Ricardo Jose peixoto Lima  
Eng. Civil CREA BA 29014/D  
Responsável técnico



Objeto do Certame: reparos gerais e requalificação de áreas diversas do ICS Instituto de Ciências da Saúde

A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO - FAPEX

DATA 03/05/2021

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 002/2021 Fonte de Recursos: 180034/01/010039



### COMPOSIÇÃO DO BDI

#### 1.0 CÁLCULO DO BDI

##### 1. CUSTOS INDIRETOS

	Percentual
Administração central	4,00%
Seguro e Garantia	0,80%
Risco	0,97%
<b>TOTAL</b>	<b>5,77%</b>

##### 2. DESPESAS FINANCEIRAS

	Percentual
Despesas financeiras	0,75%
<b>TOTAL</b>	<b>0,75%</b>

##### 3. TRIBUTOS

	Percentual
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISS	5,00%
CPRB	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>8,65%</b>

##### 4. LUCRO

	Percentual
Lucro	7,1550%
<b>TOTAL</b>	<b>7,16%</b>


<b>BDI</b>	<b>25,00%</b>
------------	---------------


$$BDI = \left[ \left( \frac{\left( \left( 1 + \left( \frac{AC}{100} + \frac{R}{100} + \frac{S}{100} + \frac{G}{100} \right) \right) * \left( 1 + \frac{DF}{100} \right) * \left( 1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left( 1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] * 100$$

#### LEGENDA

AC = Administração central	4,00%
DF = Despesas financeiras	0,75%
S+G = Seguro + Garantia	0,80%
R = Risco	0,97%
L = Lucro	7,16%
I = Tributos	8,65%
BDI = Valor calculado	25,00%

Salvador 03 de maio de 2021


  
Amilton Alvares Nascimento Junior  
CGN Construções Eireli  
CNPJ.12.363.508/0001-33  
Sócio

  
Ricardo Jose Peixoto Lima  
Eng. Civil CREA BA 29014/D  
Responsável técnico

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  
 SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA  
 COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra:	Serviços de Recuperação de Ambientes no ICS	Data:	JANEIRO/2021	Prazo estimado (meses):	2,00
Endereço:	Campus Universitário do Canela - Salvador - Bahia	Área (m2):	54,86	Valor Total (R\$):	124.328,19
				Custo p/m2 (R\$):	2.266,28

CURVA S



*Ricardo José Pinheiro Lima*  
 Engº Civil  
 Engº de Segurança do Trabalho  
 CREA-BA 28014

*Juliana Pinheiro Lima*  
 EGIN Construções Etnal  
 Socioz Analista Junior