

Obra:

**Construção de 01 (uma) central de confinamento no Município de**

Endereço: Município de Caitanos - Bahia

Data:

29/10/2021

Área (m<sup>2</sup>)

				R\$	10.740,00
<b>1. Serviços Preliminares</b>					
<b>2. Cercas</b>					
2.1 Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11cm, espaçamento de 2m, altura livre de 1m, cravados 0,5M, com 10 fios de arame farpado Nº 14	m	184	33,90		6.236,83
2.2 Construção das cercas com Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,11 mm para currais	m	260	36,99	R\$	9.617,40
<b>3. Pilares de Madeira</b>					
3.1 Fornecimento e instalação de pilares em madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, para fixação de cobertura metálica	UN	76,00	109,38	R\$	8.312,54
4. Cobertura com Telha de aço zincado trapezoidal, a = 40* mm, e = 0,5 mm, sem pintura, com inclinação de 15° (27%)	m <sup>2</sup>	480	75,28	R\$	36.134,18
5. Pavimentação com pedra granítica irregular sob colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas)	m <sup>2</sup>	240	51,27	R\$	12.305,16
6. Alvenaria de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço	m <sup>2</sup>	136,8	122,22		16.719,11
<b>7. Comedouros/bebedouros</b>					
7.1 instalação	m	115	184,13		21.174,91
7.2 Comedouros para caprinos/ovinos em tijolo maciço - (altura externa 0,60m, altura interna 0,20m x largura 0,30 x comprimento de 2 x 60m)	M	120	102,11		12.252,64
7.3 Bebedouros para caprinos/ovinos em tijolo maciço - (altura 0,20m x largura 0,30 x comprimento 2,0m)	UN	8	596,21		4.769,66
8. Instalações hidráulicas	CJ	1	6651,85		6.651,85
9. Captação de águas pluviais	CJ	1	5210,38		5.210,38
10. Transporte de materiais	CJ	1	2448,00		2.448,00
11. Porteiras em tubos de aço galvanizado	CJ	10	708,40		7.084,01
				<b>TOTAL GERAL</b>	159.656,67
				<b>BDI 23%</b>	36.721,03
				<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>	196.377,70

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## Central de Confinamento com capacidade para 600 animais

<b>1. Serviços Preliminares</b>						R\$	10.740,00		
COD. SINAPI	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VLR UNT	VLR TOTAL				
98524	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af. 05/2018	m <sup>2</sup>	3500	2,64	9.240,00				
4813	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m	m <sup>2</sup>	6,00	250,00	1.500,00				
<b>2. Cercas</b>									
2.1 Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11cm, espaçamento de 2m, altura livre de 1m, cravados 0,5M, com 10 fios de arame farpado Nº 14						m	184	33,90	6.236,83
339	Arame farpado galvanizado 14 bwg, classe 250	m	1.840,00	0,96	1.766,40				
5076	Grampo de aço polido 1" x 9	kg	14,00	10,30	144,20				
21138	Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, h = 2,2 m, d = 8 a 11 cm (para cerca)	m	198,00	13,46	2.665,08				
						<b>Sub Total do Materiais</b>		4.575,68	

Mão de obra





Mão de obra					
88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	36,80	21,80	802,24
88316	Servente com encargos complementares	h	55,20	15,56	858,91
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					1.661,15
Custo Total					6.236,83
<b>2.2 Construção das cercas com Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,11 mm para currais</b>					
		m	260	36,99	9.617,40
43130	Arame Galvanizado 12 Bwg, 2,76 Mm (0,048 Kg/M)	Kg	24,96	15,71	392,12
21138	Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região h = 2,2 m, d = 8 a 11 cm (para cerca)	M	277,2	6,32	1.751,90
7167	Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 X 5 CM,	m <sup>2</sup>	312,00	18,67	5.825,04
Sub Total do Materiais					7.969,06
<b>Mão de obra</b>					
88316	Servente com encargos complementares	h	41,60	15,56	647,29
88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	46,80	21,80	1.020,24
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					1.667,53
Custo Total					9.636,59
<b>3. Pilares de Madeira</b>					
<b>3.1 Fornecimento e instalação de pilares em madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, para fixação de cobertura metálica</b>					
		UN	76	109,38	R\$ 8.312,54
<b>Materiais</b>					
96620	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers	M3	3,42	498,57	1705,10
4115	Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, h = 4 m, d = 12 a 15 cm	m	304,00	17,59	5347,36
Sub-total dos materiais					7052,46
<b>Mão de obra</b>					
88309	Pedreiro com encargos complementares	H	30,4	22	668,80
83316	Servente com encargos complementares	H	38	15,56	591,28
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					1260,08
Custo Total					8312,54
<b>4. Cobertura com Telha de aço zincado trapezoidal, a = 40° mm, e = 0,5 mm, sem pintura, com inclinação de 15° (27%)</b>					
		m <sup>2</sup>	480	75,28	R\$ 36.134,18
<b>Materiais</b>					
7243	Telha de aço zincado trapezoidal, a = 40° mm, e = 0,5 mm, sem pintura	m <sup>2</sup>	480,00	38,66	18556,80
4299	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixação de telha em madeira	un	850,000	1,00	850,00
2729	Caibro rolico de madeira tratada, eucalipto ou equivalente da região, h = 3 m, d = 7 cm	m	518,000	17,97	9308,46
4346	Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diâmetro 5/8", comprimento 6", com porca e arruela de pressão média	un	114,000	6,09	694,26
20062	Haste metálica para fixação de calha pluvial, zincada, dobrada 90 graus	un	38,000	9,65	366,70
4304	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 150 mm (Fixação de vigas em pilares)	UN	76,000	1,36	103,36
11948	Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 40 mm (fixação das calhas)	UN	76,000	0,4	30,40
40782	Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 33 cm	m	120,000	27,83	3339,60
Sub-total dos materiais					33249,58
<b>Mão de obra</b>					
88309	Pedreiro com encargos complementares	H	76,8	22	1689,60
83316	Servente com encargos complementares	H	76,8	15,56	1195,00
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					2884,60
Custo Total					36134,18
<b>5. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). SINAPI 101172</b>					
		m <sup>2</sup>	240	51,27	R\$ 12.305,16
<b>DESCRIÇÃO</b>					
<b>Materiais</b>					
367	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	27,36	99,00	2708,64



13186	Pedra granítica ou basáltica irregular, faixa granulométrica 100 a 150 mm para pavimentação ou calcamento polidédrico, posto pedreira / fornecedor (sem frete)	M3	28,56	50,55	1443,70
88628	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	10,56	484,21	5113,25
				<b>Sub-total dos materiais</b>	<b>9265,59</b>
<b>Mão de obra</b>					
88260	Calceteiro com encargos complementares	H	79,8	22,53	1797,89
88316	Servente com encargos complementares	H	79,8	15,56	1241,68
				<b>Sub-total da mão de obra com encargos sociais</b>	<b>3039,57</b>
				<b>Custo Total</b>	<b>12305,16</b>
<b>6. Alvenaria em tijolo cerâmico maciço</b>					
7258	Tijolo cerâmico maciço comum *5 x 10 x 20* cm (l x a x c)	und	9350	0,5	4.675,00
367	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	2,2	99	217,80
1379	Cimento portland composto cp II-32	kg	330	0,65	214,50
87547	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	M2	273,6	19,8	5.417,28
93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	M3	4,56	61,55	280,66
92793	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015	kg	180,12	8,93	1.608,47
94970	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. h=cm	M3	2,736	379,27	1.037,68
				<b>Sub-total dos materiais</b>	<b>13451,39</b>
<b>Mão de obra para aplicação dos tijolos</b>					
88309	Pedreiro com encargos complementares	H	87,00	22	1914,00
83316	Servente com encargos complementares	H	87,00	15,56	1353,72
				<b>Sub-total da mão de obra com encargos sociais</b>	<b>3267,72</b>
				<b>Custo Total</b>	<b>16.719,11</b>
<b>7. Comedouros/bebedouros</b>					
<b>7.1 Canzil para caprinos/ovinos - fornecimento e instalação</b>					
	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VLR UNT	VLR TOTAL
<b>Materiais</b>					
21009	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 20 mm	m	575,00	20,13	11574,75
21010	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 25 mm	m	230,00	27,03	6216,90
92716	Aparelho para corte e solda oxi-acetileno sobre rodas, inclusive cilindros maçaricos - chp diurno	h	46	20,34	935,64
11002	Eletrodo revestido AWS - e6013, diâmetro igual a 2,50 mm	kg	6	29,43	176,58
11976	Chumbador, diâmetro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	228	0,76	173,28
				<b>Sub-total dos materiais</b>	<b>19077,15</b>
<b>Mão de obra para execução do canzil</b>					
88315	Serralheiro com encargos complementares	H	56	21,9	1226,40
88316	Servente com encargos complementares	H	56	15,56	871,36
				<b>Sub-total da mão de obra com encargos sociais</b>	<b>2097,76</b>
				<b>Custo Total</b>	<b>21174,91</b>
<b>7.2 Comedouros para caprinos/ovinos em tijolo maciço - (altura externa 0,60m, altura interna 0,20m x largura 0,50 x comprimento de 2 x 60m)</b>					
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total
<b>Composição materiais e mão de obra</b>					
87471	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes	M2	96	44,95	4315,20
87893	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.	M2	192	5,94	1140,48
	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo				



87547	mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	M2	192	19,8	3801,60
93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. (0,60x0,5x0,2)	M3	12	61,55	738,60
94970	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. h=cm (para 38 bases de(3,00x0,5m)	M3	3,6	379,27	1365,37
92791	Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, Armadura Em Malha De 15cm Para 38 Bases (3,00x0,50)	KG	98,28	9,07	891,39
<b>Sub-total dos materiais</b>					<b>12.252,64</b>
<b>Mão de obra</b>					
88309	Pedreiro com encargos complementares	H	0	22,00	0,00
83316	Servente com encargos complementares	H	0	15,56	0,00
<b>Sub-total da mão de obra com encargos sociais</b>					<b>0,00</b>
<b>Custo Total</b>					<b>12252,64</b>
<b>7.3 Bebedouros para caprinos/ovinos em tijolo maciço - (altura 0,20m x largura 0,50 x</b>		UN	8	596,21	4.769,66
	<b>DESCRIÇÃO</b>	UN	QTDE	VLR UNT	VLR TOTAL
<b>Materiais e Mão de Obra</b>					
7258	Tijolo ceramico macico comum *5 x 10 x 20* cm (l x a x c)	und	510	0,5	255,00
367	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,2	99	19,80
1379	Cimento portland composto cp II-32	kg	25	0,65	16,25
87893	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	M2	14,72	5,94	87,43
100475	*Argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante	M3	2,944	592,83	1.745,29
93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	M3	8	61,55	492,40
92791	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, armadura em malha de 15cm para 8 bases (2,00x0,50)	KG	13,44	9,07	121,90
94970	Concreto FCK = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. h=cm	M3	3,84	379,27	1.456,39
<b>Sub-total dos materiais</b>					<b>4.194,46</b>
<b>Mão de obra para aplicação de tijolos</b>					
88309	*Pedreiro com encargos complementares	H	16	21,34	341,44
88316	*Servente com encargos complementares	H	16	14,61	233,76
<b>Sub-total dos mão de obra</b>					<b>575,20</b>
<b>Custo Total</b>					<b>4.769,66</b>
<b>8. Instalações hidráulicas</b>		CJ	1	6485,67	6.651,85
37106	Caixa d'água fibra de vidro para 10000 litros, com tampa	un	1,00	2.863,90	2.863,90
89356	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	M	195,00	17,90	3.490,50
89362	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	10,00	7,35	73,50
89445	Tê De Redução, PVC, Soldável, DN 32mm X 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação	un	1,00	12,78	12,78
89440	Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água	un	4,00	7,11	28,44
94703	Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4 para reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação	un	1,00	16,55	16,55
93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	M3	2,70	61,55	166,18
<b>Custo Total</b>					<b>6.651,85</b>
<b>9. Captação de águas pluviais</b>		CR	1	5210,38	5.210,38
<b>Materiais</b>					
9836	Tubo pvc serie normal, DN 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	M	140	10,79	1.510,60
20088	Cap pvc, serie r, DN 100 mm, para esgoto predial	UN	2	11,4	22,80

11656	Te sanitario, PVC, DN 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	UN	18	11,77	211,86
9871	Tubo Pvc, Soldavel, Dn 75 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	M	57,6	34,61	1.993,53
39144	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo u simples, com 3"	UN	54	2,24	120,96
1951	Curva PVC curta 90 graus, DN 75 mm, para esgoto predial	UN	36	14,11	507,96
93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.	M3	4,20	61,55	258,51
<b>Sub-total dos materiais</b>					<b>4.626,22</b>
<b>Mão de obra</b>					
88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	16	16,07	257,12
88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	16	20,44	327,04
<b>Sub-total dos mão de obra</b>					<b>584,16</b>
<b>Custo Total</b>					<b>5.210,38</b>
<b>10. Transporte de materiais</b>					
		CJ	1	2448,00	2.448,00
100945	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). Af. 07/2020	m³xkm	1600	1,53	2.448,00
<b>11. Porteiras em tubos de aço galvanizado (1,20x2,00m)</b>					
<b>Materiais</b>					
21010	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 25 mm	m	136,00	27,03	3676,08
2433	Dobradiça em aço/ferro, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, sem anel, cromado ou zincado, tampa chata, com parafusos	un	30,00	8,93	267,90
43130	Arame Galvanizado 12 Bwg, 2,76 Mm (0,048 Kg/M)	Kg	3,6	15,71	56,55
7167	Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 X 5 CM,	m²	44,00	18,67	821,48
<b>Sub-total dos materiais</b>					<b>4.822,01</b>
<b>Mão de obra</b>					
88315	Serralheiro com encargos complementares	H	60	20,73	1243,80
88316	Servente com encargos complementares	H	60	16,97	1018,20
<b>Sub-total dos mão de obra</b>					<b>2.262,00</b>
<b>Custo Total</b>					<b>7.084,01</b>
<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>					<b>159.656,67</b>
<b>BDI 23%</b>					<b>36.721,03</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>					<b>196.377,70</b>

## ANEXO IV

## DECLARAÇÃO DE VISTORIA NÃO REALIZADA

Declaro que a empresa OHS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ nº 30.578.460/0001-62, telefone (071) 99267-2037, endereço eletrônico contato@ohstecnologia.com.br, não teve interesse em realizar a vistoria nos locais onde será executada a reforma referente à Seleção Pública Presencial nº 0010/2021, não cabendo alegações, pela supracitada empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a execução dos serviços ou o cumprimento de todas as suas obrigações.

Salvador, 15 de outubro de 2021 às 09:30 horas



DORISVALDO JUNIOR DE OLIVEIRA

SOCIO – DIRETOR






ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PARTICIPAÇÃO

OHS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS EIRELI-ME, licitante já credenciada no processo de licitação em epígrafe, por seu representante legal DORISVALDO JUNIOR DE OLIVEIRA, RG nº 096.555.03-38 e CPF nº 001.881.605-31, declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), ou ainda, sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488 (Lei do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada nestas condições.

Salvador, 19 de outubro de 2021 às 09:30 horas



DORISVALDO JUNIOR DE OLIVEIRA

SOCIO – DIRETOR




## ANEXO VII

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

Dorisvaldo Junior de Oliveira, RG 096.555.03-38 e CPF 01.881.605-31, como representante devidamente constituído da OHS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS EIRELI-ME, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Item 15 do Edital da Seleção Pública nº 0010/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da Seleção Pública nº 0010/2021 foi elaborada de maneira independente pelo (Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Seleção Pública, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Seleção Pública nº 005/202 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Seleção Pública nº 0010/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Seleção Pública nº 0010/2021 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Seleção Pública nº 0010/2021 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da FAPEX antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Salvador, 29 de outubro de 2021 às 09:30 horas



DORISVALDO JUNIOR DE OLIVEIRA

SOCIO – DIRETOR





Obra:  
**Construção de 01 (uma) central de confinamento no Município de**  
 Endereço: Município de Manoel vitorino - Bahia

Data:  
**29/10/2021**  
 Área (m<sup>2</sup>)

					R\$	10.740,00
<b>1. Serviços Preliminares</b>						
<b>2. Cercas</b>						
2.1 Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11cm, espaçamento de 2m, altura livre de 1m, cravados 0,5M, com 10 fios de arame farpado Nº 14	m	184	33,90			6.236,83
2.2 Construção das cercas com Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,11 mm para currais	m	260	36,99	R\$		9.617,40
<b>3. Pilares de Madeira</b>						
3.1 Fornecimento e instalação de pilares em madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, para fixação de cobertura metálica	UN	76,00	109,38	R\$		8.312,54
4. Cobertura com Telha de aço zincado trapezoidal, a = 40° mm, e = 0,5 mm, sem pintura, com inclinação de 15° (27%)	m <sup>2</sup>	480	75,28	R\$		36.134,18
5. Pavimentação com pedra granítica irregular sob colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas)	m <sup>2</sup>	240	51,27	R\$		12.305,16
6. Alvenaria de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço	m <sup>2</sup>	136,8	122,22			16.719,11
<b>7. Comedouros/hebedouros</b>						
7.1 instalação	m	115	184,13			21.174,91
7.2 Comedouros para caprinos/ovinos em tijolo maciço - (altura externa 0,60m, altura interna 0,20m x largura 0,30 x comprimento de 2 x 60m)	M	120	102,11			12.252,64
7.3 Bebedouros para caprinos/ovinos em tijolo maciço - (altura 0,20m x largura 0,30 x comprimento 2,0m)	UN	8	596,21			4.769,66
8. Instalações hidráulicas	CJ	1	6651,85			6.651,85
9. Captação de águas pluviais	CJ	1	5210,38			5.210,38
10. Transporte de materiais	CJ	1	2448,00			2.448,00
11. Porteiras em tubos de aço galvanizado	CJ	10	708,40			7.084,01
<b>TOTAL GERAL</b>						159.656,67
<b>BDI 23%</b>						36.721,03
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>						196.377,70

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
Central de Confinamento com capacidade para 600 animais						
					R\$	10.740,00
COD. SINAPI	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VLR UNT	VLR TOTAL	
98524	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af. 05/2018	m <sup>2</sup>	3500	2,64		9.240,00
4813	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de 2,0 x 1,125 m	m <sup>2</sup>	6,00	250,00		1.500,00
<b>2. Cercas</b>						
2.1	Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11cm, espaçamento de 2m, altura livre de 1m, cravados 0,5M, com 10 fios de arame farpado Nº 14	m	184	33,90		6.236,83
339	Arame farpado galvanizado 14 bwg, classe 250	m	1.840,00	0,96		1.766,40
5076	Grampo de aço polido 1" x 9	kg	14,00	10,30		144,20
21138	Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, h = 2,2 m, d = 8 a 11 cm (para cerca)	m	198,00	13,46		2.665,08
<b>Sub Total do Materiais</b>						4.575,68



Mão de obra					
88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	36,80	21,80	802,24
88316	Servente com encargos complementares	h	55,20	15,56	858,91
<b>Sub-total da mão de obra com encargos sociais</b>					<b>1.661,15</b>
<b>Custo Total</b>					<b>6.236,83</b>
<b>2.2 Construção das cercas com Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,11 mm para currais</b>					
		m	260	36,99	9.617,40
43130	Arame Galvanizado 12 Bwg, 2,76 Mm (0,048 Kg/M)	Kg	24,96	15,71	392,12
21138	Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região h = 2,2 m, d = 8 a 11 cm (para cerca)	M	277,2	6,32	1.751,90
7167	Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 X 5 CM,	m <sup>2</sup>	312,00	18,67	5.825,04
<b>Sub Total do Materiais</b>					<b>7.969,06</b>
<b>Mão de obra</b>					
88316	Servente com encargos complementares	h	41,60	15,56	647,29
88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	46,80	21,80	1.020,24
<b>Sub-total da mão de obra com encargos sociais</b>					<b>1.667,53</b>
<b>Custo Total</b>					<b>9.636,59</b>
<b>3. Pilares de Madeira</b>					
<b>3.1 Fornecimento e instalação de pilares em madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, para fixação de cobertura metálica</b>					
		UN	76	109,38	R\$ 8.312,54
<b>Materiais</b>					
96620	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers	M3	3,42	498,57	1705,10
4115	Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, h = 4 m, d = 12 a 15 cm	m	304,00	17,59	5347,36
<b>Sub-total dos materiais</b>					<b>7052,46</b>
<b>Mão de obra</b>					
88309	Pedreiro com encargos complementares	H	30,4	22	668,80
83316	Servente com encargos complementares	H	38	15,56	591,28
<b>Sub-total da mão de obra com encargos sociais</b>					<b>1260,08</b>
<b>Custo Total</b>					<b>8312,54</b>
<b>4. Cobertura com Telha de aço zincado trapezoidal, a = 40° mm, e = 0,5 mm, sem pintura, com inclinação de 15° (27%)</b>					
		m <sup>2</sup>	480	75,28	R\$ 36.134,18
<b>Materiais</b>					
7243	Telha de aço zincado trapezoidal, a = 40° mm, e = 0,5 mm, sem pintura	m <sup>2</sup>	480,00	38,66	18556,80
4299	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixação de telha em madeira	un	850,000	1,00	850,00
2729	Caibro rolico de madeira tratada, eucalipto ou equivalente da região, h = 3 m, d = 7 cm	m	518,000	17,97	9308,46
4346	Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diâmetro 5/8", comprimento 6", com porca e arruela de pressão média	un	114,000	6,09	694,26
20062	Haste metálica para fixação de calha pluvial, zincada, dobrada 90 graus	un	38,000	9,65	366,70
4304	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16 " x 150 mm (Fixação de vigas em pilares)	UN	76,000	1,36	103,36
11948	Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diâmetro 5/16", comprimento 40 mm (fixação das calhas)	UN	76,000	0,4	30,40
40782	Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 33 cm	m	120,000	27,83	3339,60
<b>Sub-total dos materiais</b>					<b>33249,58</b>
<b>Mão de obra</b>					
88309	Pedreiro com encargos complementares	H	76,8	22	1689,60
83316	Servente com encargos complementares	H	76,8	15,56	1195,00
<b>Sub-total da mão de obra com encargos sociais</b>					<b>2884,60</b>
<b>Custo Total</b>					<b>36134,18</b>
<b>5. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). SINAPI 101172</b>					
		m <sup>2</sup>	240	51,27	R\$ 12.305,16
<b>DESCRIÇÃO</b>					
		UN	QTDE	VLR UNT	VLR TOTAL
<b>Materiais</b>					
367	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	27,36	99,00	2708,64



13186	Pedra granítica ou basáltica irregular, faixa granulométrica 100 a 150 mm para pavimentação ou calcamento poliedrico, posto pedreira / fornecedor (sem frete)	M3	28,56	50,55	1443,70
88628	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	10,56	484,21	5113,25
				<b>Sub-total dos materiais</b>	<b>9265,59</b>
<b>Mão de obra</b>					
88260	Calceteiro com encargos complementares	H	79,8	22,53	1797,89
88316	Servente com encargos complementares	H	79,8	15,56	1241,68
				<b>Sub-total da mão de obra com encargos sociais</b>	<b>3039,57</b>
				<b>Custo Total</b>	<b>12305,16</b>
<b>6. Alvenaria em tijolo cerâmico maciço</b>		<b>m2</b>	<b>136,8</b>	<b>122,22</b>	<b>16.719,11</b>
7258	Tijolo cerâmico maciço comum *5 x 10 x 20* cm (l x a x c)	und	9350	0,5	4.675,00
367	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	2,2	99	217,80
1379	Cimento portland composto cp II-32	kg	330	0,65	214,50
87547	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	M2	273,6	19,8	5.417,28
93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	M3	4,56	61,55	280,66
92793	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015	kg	180,12	8,93	1.608,47
94970	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. h=cm	M3	2,736	379,27	1.037,68
				<b>Sub-total dos materiais</b>	<b>13451,39</b>
<b>Mão de obra para aplicação dos tijolos</b>					
88309	Pedreiro com encargos complementares	H	87,00	22	1914,00
88316	Servente com encargos complementares	H	87,00	15,56	1353,72
				<b>Sub-total da mão de obra com encargos sociais</b>	<b>3267,72</b>
				<b>Custo Total</b>	<b>16.719,11</b>
<b>7. Comedouros/bebedouros</b>					
<b>7.1 Canzil para caprinos/ovinos - fornecimento e instalação</b>		<b>m</b>	<b>115</b>	<b>184,13</b>	<b>21.174,91</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>UN</b>	<b>QTDE</b>	<b>VLR UNT</b>	<b>VLR TOTAL</b>
<b>Materiais</b>					
21009	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 20 mm	m	575,00	20,13	11574,75
21010	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 25 mm	m	230,00	27,03	6216,90
92716	Aparelho para corte e solda oxi-acetileno sobre rodas, inclusive cilindros maçaricos - chp diurno	h	46	20,34	935,64
11002	Eletrodo revestido AWS - e6013, diâmetro igual a 2,50 mm	kg	6	29,43	176,58
11976	Chumbador, diâmetro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	228	0,76	173,28
				<b>Sub-total dos materiais</b>	<b>19077,15</b>
<b>Mão de obra para execução do canzil</b>					
88315	Serralheiro com encargos complementares	H	56	21,9	1226,40
88316	Servente com encargos complementares	H	56	15,56	871,36
				<b>Sub-total da mão de obra com encargos sociais</b>	<b>2097,76</b>
				<b>Custo Total</b>	<b>21174,91</b>
<b>7.2 Comedouros para caprinos/ovinos em tijolo maciço - (altura externa 0,60m, altura interna 0,20m x largura 0,50 x comprimento de 2 x 60m)</b>		<b>M</b>	<b>120</b>	<b>102,11</b>	<b>12.252,64</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
<b>Composição materiais e mão de obra</b>					
87471	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes	M2	96	44,95	4315,20
87893	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.	M2	192	5,94	1140,48
	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo				



87547	mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	M2	192	19,8	3801,60
93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. (0,60x0,5x0,2)	M3	12	61,55	738,60
94970	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. h=cm (para 38 bases de(3,00x0,5m)	M3	3,6	379,27	1365,37
92791	Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, Armadura Em Malha De 15cm Para 38 Bases (3,00x0,50)	KG	98,28	9,07	891,39
<b>Sub-total dos materiais</b>					<b>12.252,64</b>
<b>Mão de obra</b>					
88309	Pedreiro com encargos complementares	H	0	22,00	0,00
83316	Servente com encargos complementares	H	0	15,56	0,00
<b>Sub-total da mão de obra com encargos sociais</b>					<b>0,00</b>
<b>Custo Total</b>					<b>12252,64</b>
<b>7.3 Bebedouros para caprinos/ovinos em tijolo maciço - (altura 0,20m x largura 0,50 x</b>					
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN</b>	<b>QTDE</b>	<b>VLR UNT</b>	<b>VLR TOTAL</b>
<b>Materiais e Mão de Obra</b>					
7258	Tijolo ceramico macico comum *5 x 10 x 20* cm (l x a x c)	und	510	0,5	255,00
367	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,2	99	19,80
1379	Cimento portland composto cp II-32	kg	25	0,65	16,25
87893	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	M2	14,72	5,94	87,43
100475	*Argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante	M3	2,944	592,83	1.745,29
93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	M3	8	61,55	492,40
92791	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, armadura em malha de 15cm para 8 bases (2,00x0,50)	KG	13,44	9,07	121,90
94970	Concreto FCK = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. h=cm	M3	3,84	379,27	1.456,39
<b>Sub-total dos materiais</b>					<b>4.194,46</b>
<b>Mão de obra para aplicação de tijolos</b>					
88309	*Pedreiro com encargos complementares	H	16	21,34	341,44
88316	*Servente com encargos complementares	H	16	14,61	233,76
<b>Sub-total dos mão de obra</b>					<b>575,20</b>
<b>Custo Total</b>					<b>4.769,66</b>
<b>8. Instalações hidráulicas</b>					
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN</b>	<b>QTDE</b>	<b>VLR UNT</b>	<b>VLR TOTAL</b>
37106	Caixa d'agua fibra de vidro para 10000 litros, com tampa	un	1,00	2.863,90	2.863,90
89356	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	M	195,00	17,90	3.490,50
89362	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	10,00	7,35	73,50
89445	Tê De Redução, PVC, Soldável, DN 32mm X 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação	un	1,00	12,78	12,78
89440	Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água	un	4,00	7,11	28,44
94703	Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4 para reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação	un	1,00	16,55	16,55
93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	M3	2,70	61,55	166,18
<b>Custo Total</b>					<b>6.651,85</b>
<b>9. Captação de águas pluviais</b>					
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN</b>	<b>QTDE</b>	<b>VLR UNT</b>	<b>VLR TOTAL</b>
<b>Materiais</b>					
9836	Tubo pvc serie normal, DN 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	M	140	10,79	1.510,60
20088	Cap pvc, serie r, DN 100 mm, para esgoto predial	UN	2	11,4	22,80




11656	Te sanitario, PVC, DN 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	UN	18	11,77	211,86
9871	Tubo Pvc, Soldavel, Dn 75 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	M	57,6	34,61	1.993,53
39144	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo u simples, com 3"	UN	54	2,24	120,96
1951	Curva PVC curta 90 graus, DN 75 mm, para esgoto predial	UN	36	14,11	507,96
93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.	M3	4,20	61,55	258,51
<b>Sub-total dos materiais</b>					<b>4.626,22</b>
<b>Mão de obra</b>					
88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	16	16,07	257,12
88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	16	20,44	327,04
<b>Sub-total dos mão de obra</b>					<b>584,16</b>
<b>Custo Total</b>					<b>5.210,38</b>
<b>10. Transporte de materiais</b>					
		CJ	1	2448,00	2.448,00
100945	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana em leito natural (unidade: t*km). Af. 07/2020	m³*km	1600	1,53	2.448,00
<b>11. Porteiras em tubos de aço galvanizado (1,20x2,00m)</b>					
		CJ	10	708,40	7.084,01
<b>Materiais</b>					
21010	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 25 mm	m	136,00	27,03	3676,08
2433	Dobradiça em aço/ferro, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, sem anel, cromado ou zincado, tampa chata, com parafusos	un	30,00	8,93	267,90
43130	Arame Galvanizado 12 Bwg, 2,76 Mm (0,048 Kg/M)	Kg	3,6	15,71	56,55
7167	Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 X 5 CM,	m²	44,00	18,67	821,48
<b>Sub-total dos materiais</b>					<b>4.822,01</b>
<b>Mão de obra</b>					
88315	Serralheiro com encargos complementares	H	60	20,73	1243,80
88316	Servente com encargos complementares	H	60	15,97	1018,20
<b>Sub-total dos mão de obra</b>					<b>2.262,00</b>
<b>Custo Total</b>					<b>7.084,01</b>
<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>					<b>159.656,67</b>
<b>BDI 23%</b>					<b>36.721,03</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>					<b>196.377,70</b>

## ANEXO IV

## DECLARAÇÃO DE VISTORIA NÃO REALIZADA

Declaro que a empresa OHS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ nº 30.578.460/0001-62, telefone (071) 99267-2037, endereço eletrônico contato@ohstecnologia.com.br, não teve interesse em realizar a vistoria nos locais onde será executada a reforma referente à Seleção Pública Presencial nº 0010/2021, não cabendo alegações, pela supracitada empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a execução dos serviços ou o cumprimento de todas as suas obrigações.

Salvador, 15 de outubro de 2021 às 09:30 horas



DORISVALDO JUNIOR DE OLIVEIRA

SOCIO – DIRETOR






## ANEXO VI

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PARTICIPAÇÃO

OHS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS EIRELI-ME, licitante já credenciada no processo de licitação em epígrafe, por seu representante legal DORISVALDO JUNIOR DE OLIVEIRA, RG nº 096.555.03-38 e CPF nº 001.881.605-31, declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), ou ainda, sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488 (Lei do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada nestas condições.

Salvador, 19 de outubro de 2021 às 09:30 horas



DORISVALDO JUNIOR DE OLIVEIRA

SOCIO – DIRETOR




## ANEXO VII

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

Dorisvaldo Junior de Oliveira, RG 096.555.03-38 e CPF 01.881.605-31, como representante devidamente constituído da OHS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS EIRELI-ME, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Item 15 do Edital da Seleção Pública nº 0010/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da Seleção Pública nº 0010/2021 foi elaborada de maneira independente pelo (Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Seleção Pública, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Seleção Pública nº 005/202 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Seleção Pública nº 0010/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Seleção Pública nº 0010/2021 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Seleção Pública nº 0010/2021 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da FAPEX antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Salvador, 29 de outubro de 2021 às 09:30 horas



DORISVALDO JUNIOR DE OLIVEIRA

SOCIO – DIRETOR

