

A

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - Nº 014/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGÊNCIAIS DE REFORMA DO CAPSAD GREGÓRIO DE MATOS, SITUADA À RUA DO SALDANHA Nº 35, PELOURINHO, SALVADOR – BA.

DATA: 28/12/2022

HORA: 10:00


ÍNDICE

PROPOSTA DE PREÇO

Rua Amado Bahia, Sala 02, Nº 16, Centro, São Sebastião do Passé – BA – Tel: (71) 9-99621-0079


www.sdgenharia.com.br

sdgenharia.comercial@gmail.com



INDICE

1 - CARTA PROPOSTA.....	04 A 06
2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.....	08 A 10
3- BDI	12
4- COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS.....	14
5- COMPOSIÇÃO DE PREÇO.....	16 A 32
6- CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO.....	34
7- DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO	35
8- TERMO DE ENCERRAMENTO.....	36



A

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - Nº 014/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGÊNCIAIS DE REFORMA DO CAPSAD GREGÓRIO DE MATOS, SITUADA À RUA DO SALDANHA Nº 35, PELOURINHO, SALVADOR – BA.

DATA: 28/12/2022

HORA: 10:00

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Prezados Senhores,

DADOS DA LICITAÇÃO		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGÊNCIAIS DE REFORMA DO CAPSAD GREGÓRIO DE MATOS, SITUADA À RUA DO SALDANHA Nº 35, PELOURINHO, SALVADOR – BA.		
DADOS DA EMPRESA		
RAZÃO SOCIAL: BRITO & HORA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		
NOME FANTÁZIA: SDG ENGENHARIA		
CNPJ: 32.799.362/0001-80	INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isenta	
ENDEREÇO: Rua Amado Bahia, Sala 02, nº 12, Centro, São Sebastião do Passé-Ba		CEP: 43.850-000
TEL: (71) 9 9621-0079	EMAIL: sdgengenharia.comercial@gmail.com	
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINTURA DO CONTRATO		
NOME: Solon Leonardo Dos Anjos Bispo		PROFISSÃO: Engenheiro Civil
CPF: 014.438.715-92	RG: 08839774-27/SSP-BA	CREA: 0508732417
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO/CÓD.: Banco Santander / 033	AGÊNCIA: 3041	CONTA CORRENTE: 13009346-8
RAZÃO SOCIAL: BRITO & HORA SERVIÇOS DE ENGENHARIA		PIX: 32.799.362/0001-80

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizarão as obras e/ou serviços e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência.

Rua Amado Bahia, Sala 02, Nº 16, Centro, São Sebastião do Passé – BA – Tel: (71) 9-99621-0079

www.sdgengenharia.com.br
sdgengenharia.comercial@gmail.com

1- PROPONENTE:

- 1.1. - Razão Social: **BRITO E HORA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.**
- 1.2. - Sede: **São Sebastião do Passé-Bahia.**
- 1.3. - C.N.P.J.: **32.799.362/0001-80.**

2- PROPOSTA DE PREÇOS:

A presente proposta totaliza um valor global de **R\$ 176.570,78 (Cento e Setenta e Seis Mil e Quinhentos e Setenta Reais e Setenta e Oito Centavos)**, conforme propostas, planilhas e documentos em anexo.

3- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA.

- 3.1. Nossa proposta de preços tem validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do certame.

4- DECLARAÇÃO

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos à mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução das obras/serviços, ou quaisquer outros que direta ou indiretamente venham a incidir sobre as mesmas.

5- QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

- 5.1. **Nome:** SOLON LEONARDO DOS ANJOS BISPO.

5.2. **Cargo:** SÓCIO ADMINISTRADOR.

5.3. **CI nº:** 08839774-27

5.4. **CPF nº:** 014.348.715-92

5.5. **Endereço:** Rua Amado Bahia, Cento-Sede, São Sebastião do Passé-Bahia

OBS: Os valores unitários constam da planilha anexa que integra esta proposta, assim como demais documentos pertinentes, em atendimento ao disposto no Edital.

São Sebastião do Passé-Ba, 27 de dezembro de 2022.

SOLON LEONARDO DOS
ANJOS BISPO:01434871592

Assinado de forma digital por SOLON
LEONARDO DOS ANJOS
BISPO:01434871592
Dados: 2022.12.27 14:01:33 -03'00'

Solon Leonardo dos Anjos Bispo
Engenheiro Civil / Engenharia de Segurança
CPF: 014.348.715-92
CREA: 0508732417

BRITO & HORA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA.
CNPJ Nº 32.799.362/0001-80
SOLON LEONARDO DOS ANJOS BISPO
CPF: 014.348.715-92
SÓCIO ADMINISTRADOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

A

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - Nº 014/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGÊNCIAIS DE REFORMA DO CAPSAD GREGÓRIO DE MATOS, SITUADA À RUA DO SALDANHA Nº 35, PELOURINHO, SALVADOR – BA.

DATA: 28/12/2022

HORA: 10:00



Obra
contratação de empresa para realização de serviços emergências de Reforma do CAPSAD Gregório de Matos, situado à Rua do Saldanha nº 35, Pelourinho, Salvador-BA

Bancos
SINAPI - 10/2022 - Bahia
SBC - 12/2022 - Bahia
ORSE - 09/2012 - Sergipe
SETOP - 10/2022 - Minas Gerais
SFERB - 07/2022 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 105,94%
Mensalista: 64,09%


Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		MOBILIZAÇÃO					R\$ 426,16	0,24 %
1.1	2480 ORSE	Pick-up, capacidade 1,2 l h	un	8,00	R\$ 9,72	R\$ 12,15	R\$ 97,20	0,06 %
1.2	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,45	R\$ 20,56	R\$ 328,96	0,19 %
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 31.322,94	17,74 %
2.1	93565 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO PERÍODO - 4 HORAS POR DIA)	MES	2,00	R\$ 7.640,18	R\$ 9.550,22	R\$ 19.100,44	10,82 %
2.6	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	R\$ 4.889,00	R\$ 6.111,25	R\$ 12.222,50	6,92 %
3		RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL					R\$ 3.301,30	1,87 %
3.1	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 22,94	R\$ 28,67	R\$ 229,36	0,13 %
3.2	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 22,78	R\$ 28,47	R\$ 227,76	0,13 %
3.3	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,45	R\$ 20,56	R\$ 164,48	0,09 %
3.4	00043060 SINAPI	ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO (0,395KG/M)	KG	17,78	R\$ 7,03	R\$ 8,78	R\$ 156,06	0,09 %
3.5	00000156 SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	0,50	R\$ 45,34	R\$ 56,67	R\$ 28,33	0,02 %
3.6	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL	m³	0,40	R\$ 623,11	R\$ 778,88	R\$ 311,55	0,18 %
3.7	SDG - 019- Próprio FAPEX	ADESIVO PLASTIFICANTE 100 % ACRÍLICO - DENVERFIX ACRÍLICO OU SIMILAR	kg	36,00	R\$ 15,65	R\$ 19,56	R\$ 704,16	0,40 %
3.8	100343 SINAPI	AÇO CA-50 DE 8 MM	KG	15,80	R\$ 9,46	R\$ 11,82	R\$ 186,75	0,11 %
3.9	90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA	M	45,00	R\$ 11,34	R\$ 14,17	R\$ 637,65	0,36 %
3.10	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	M	45,00	R\$ 11,65	R\$ 14,56	R\$ 655,20	0,37 %
4		RECUPERAÇÃO DA FACHADA					R\$ 37.802,02	21,41 %
4.1	4513 ORSE	Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	300,77	R\$ 12,52	R\$ 15,65	R\$ 4.707,05	2,67 %
4.2	8715 ORSE	Restauro - Erradicação de líquens e fungos em paredes e ornatos	m²	60,15	R\$ 26,76	R\$ 33,45	R\$ 2.012,01	1,14 %
4.3	4849 ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA	m²	530,09	R\$ 5,02	R\$ 6,27	R\$ 3.323,66	1,88 %
4.4	42 ORSE	Apicoamento total	m²	20,00	R\$ 1,91	R\$ 2,38	R\$ 47,60	0,03 %
4.5	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	m²	20,00	R\$ 37,72	R\$ 47,15	R\$ 943,00	0,53 %


Rua Amado Bahia, Sala 02, Nº 16, Centro, São Sebastião do Passé – BA – Tel: (71) 9-99621-0079

www.sdgenharia.com.br

sdgenharia.comercial@gmail.com



4.6	4850	ORSE	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m²	530,09	R\$	21,99	R\$	27,48	R\$	14.566,87	8,25 %
4.7	89499	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	530,09	R\$	12,54	R\$	15,67	R\$	8.306,51	4,70 %
4.8	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	530,09	R\$	2,37	R\$	2,96	R\$	1.569,06	0,89 %
4.9	00010527	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE	MXMES	40,00	R\$	16,13	R\$	20,16	R\$	806,40	0,46 %
4.10	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE	m²	40,00	R\$	12,03	R\$	15,03	R\$	601,20	0,34 %
4.11	00041805	SINAPI	LOCAÇÃO DE CADEIRA SUSPENSÃO MANUAL	MES	2,00	R\$	367,47	R\$	459,33	R\$	918,66	0,52 %
5			LIMPEZA E PINTURA DAS PAREDES INTERNAS								R\$ 41.391,83	23,44 %
5.1	4408	ORSE	LAVAGEM DE PAREDE COM VINAGRE (ÁREAS INTERNAS)	m²	290,53	R\$	3,60	R\$	4,50	R\$	1.307,38	0,74 %
5.2	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	772,61	R\$	5,09	R\$	5,36	R\$	4.913,79	2,78 %
5.3	12316	ORSE	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic. 5h - R1	m²	290,53	R\$	21,50	R\$	26,87	R\$	7.806,54	4,42 %
5.4	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	772,61	R\$	13,40	R\$	16,75	R\$	12.941,21	7,33 %
5.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	772,61	R\$	12,54	R\$	15,67	R\$	12.106,79	6,86 %
5.6	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	772,61	R\$	2,37	R\$	2,96	R\$	2.286,92	1,30 %
5.7	00003777	SINAPI	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	m²	20,00	R\$	1,16	R\$	1,45	R\$	29,00	0,02 %
6			DIVISÓRIAS								R\$ 4.283,11	2,38 %
6.1	11390	ORSE	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA	m²	8,28	R\$	11,81	R\$	14,76	R\$	122,21	0,07 %
6.2	3417	ORSE	Divisória em pvc estruturado em perfis de aço pintado em epoxi-poliéster, montada	m²	30,33	R\$	107,64	R\$	134,55	R\$	4.080,90	2,31 %
7			FORRO / SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO (RECEPÇÃO / CONSULTÓRIO 01 / SALA DE OBSERVAÇÃO)								R\$ 12.246,19	6,94 %
7.1	7702	ORSE	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO	m²	21,49	R\$	72,72	R\$	90,90	R\$	1.953,44	1,11 %
7.2	9841	ORSE	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº. 24, PARA AR CONDICIONADO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	m	10,00	R\$	149,95	R\$	187,43	R\$	1.874,30	1,06 %
7.3	070476	SBC	AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS BUILT-IN VERSATILE CARRIER	UN	1,00	R\$	6.111,84	R\$	7.639,80	R\$	7.639,80	4,33 %
7.4	3292	ORSE	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO	pt	1,00	R\$	249,45	R\$	311,61	R\$	311,61	0,18 %
7.5	3296	ORSE	PONTO DE VENTILADOR	pt	1,00	R\$	244,99	R\$	306,23	R\$	306,23	0,17 %
7.6	810	ORSE	Ventilador de teto conjugado c/lâmpada compacta	un	1,00	R\$	128,42	R\$	160,52	R\$	160,52	0,09 %
8			ESQUADRIAS E PAINÉIS DE VIDRO TEMPERADO								R\$ 17.660,84	10,00 %
8.1	1797	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA (TÉRREO)	m²	8,77	R\$	81,89	R\$	102,36	R\$	897,69	0,51 %
8.2	3920	ORSE	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc, malha 2 1/2"	m²	4,99	R\$	79,87	R\$	96,63	R\$	498,15	0,28 %
8.3	1885	ORSE	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM INCLUSIVE FERRAGENS	m²	16,61	R\$	774,31	R\$	967,88	R\$	16.076,48	9,10 %
8.4	102230	SINAPI	PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 3 DEMÃOS	m²	7,56	R\$	19,96	R\$	24,95	R\$	188,62	0,11 %
9			SANITÁRIO PCD								R\$ 10.580,87	5,95 %
9.1	7759	ORSE	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	1,00	R\$	632,54	R\$	790,67	R\$	790,67	0,45 %
9.2	9676	ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	1,00	R\$	230,67	R\$	288,33	R\$	288,33	0,16 %
9.3	12932	ORSE	Vaso sanitário convencional conforto sem abertura frontal, linha conforto vogue plus P.510.17, DECA ou similar un	un	1,00	R\$	1.713,74	R\$	2.142,17	R\$	2.142,17	1,21 %
9.4	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE CHUVEIRO	UN	1,00	R\$	7,03	R\$	8,78	R\$	8,78	0,00 %
9.5	9730	ORSE	Chuveiro tradicional com desviador especial, linha tradicional, ref. 12120006 - CR, da Docol ou similar	un	1,00	R\$	418,42	R\$	523,02	R\$	523,02	0,30 %
9.6	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX PARA PCD, FIXADO NA PAREDE	UN	1,00	R\$	966,56	R\$	1.208,20	R\$	1.208,20	0,68 %
9.7	11961	ORSE	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	un	1,00	R\$	476,62	R\$	595,77	R\$	595,77	0,34 %
9.8	202340	SBC	PLACA TÁTIL 27X14CM EM AÇO INOX	UN	1,00	R\$	114,98	R\$	143,72	R\$	143,72	0,08 %
9.9	13112	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	5,00	R\$	194,52	R\$	243,15	R\$	1.215,75	0,69 %
9.10	13113	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	3,00	R\$	194,53	R\$	243,16	R\$	729,48	0,41 %
9.11	13116	ORSE	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FMA, CONSTITUÍDA DE BARRA LATERAL EM U, EM AÇO INOX, D=1 1/4, JACKWAL OU SIMILAR	un	2,00	R\$	170,36	R\$	212,95	R\$	425,90	0,24 %
9.12	4375	ORSE	Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761, ou Similar capacidade 5 l	un	1,00	R\$	89,42	R\$	111,77	R\$	111,77	0,06 %
9.13	00012760	SINAPI	PROTECTOR DE IMPACTO PARA PORTA EM CHAPA DE AÇO INOX 304 E=6MM	m²	0,72	R\$	1.131,52	R\$	1.414,40	R\$	1.018,36	0,56 %
9.14	4859	ORSE	RETRADA DE MAÇANETA	un	1,00	R\$	4,13	R\$	5,16	R\$	5,16	0,00 %
9.15	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	292,12	R\$	365,15	R\$	365,15	0,21 %
9.16	945	ORSE	Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Evidence, maçaneta em zamac, roseta, testa e contratesta em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref. 09-80 E, similar ou superior un	un	1,00	R\$	116,08	R\$	145,11	R\$	145,11	0,08 %
9.17	1778	ORSE	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	1,00	R\$	179,32	R\$	224,15	R\$	224,15	0,13 %



9.18	REV-CAN- SETOP	CANTONEIRA EM PVC TE-029 OU SIMILAR	M	8,38	R\$	18,13	R\$	22,66	R\$	189,89	0,11 %
9.19	97594 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED	UN	1,00	R\$	117,89	R\$	147,36	R\$	147,36	0,08 %
9.20	88309 SINAPI	PEDREIRO	H	1,00	R\$	22,94	R\$	28,67	R\$	28,67	0,02 %
9.21	00001391 SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC I	KG	4,00	R\$	0,60	R\$	0,75	R\$	3,00	0,00 %
9.22	SDG - 020- Próprio	NICHO PLÁSTICO DE EMBUTIR 30X60CM	UN	2,00	R\$	76,19	R\$	95,23	R\$	190,46	0,11 %
	FAPEY										
10		COBERTURA								R\$ 5.392,87	3,06 %
10.1	43 ORSE	Retirada de calha	m	15,10	R\$	7,62	R\$	9,52	R\$	143,75	0,08 %
10.2	9435 ORSE	RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº24 COM DESENVOLVIMENTO 33CM - REV. 01	m	50,00	R\$	49,62	R\$	62,02	R\$	3.101,00	1,76 %
10.3	9184 ORSE	Calha Pluvial de beiral, Ø 170mm, PVC, semicircular, Amanco ou similar, exclusive condutores	m	15,10	R\$	113,81	R\$	142,26	R\$	2.148,12	1,22 %
11		REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 3.540,69	2,01 %
11.1	97666 SINAPI	REMOÇÃO DE TORNEIRA (CONSULTÓRIOS)	UN	4,00	R\$	7,03	R\$	8,78	R\$	35,12	0,02 %
11.2	4392 ORSE	Torneira para lavatório cirurgico com acionamento cotovelo mod. 455 ou similar	un	5,00	R\$	434,39	R\$	542,98	R\$	2.714,90	1,54 %
11.3	7759 ORSE	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa. (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	1,00	R\$	632,54	R\$	790,67	R\$	790,67	0,45 %
12		REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 585,46	0,33 %
12.1	3296 ORSE	PONTO DE TOMADA (DML 01)	pt	1,00	R\$	244,99	R\$	306,23	R\$	306,23	0,17 %
12.2	97607 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED (DML 01)	UN	1,00	R\$	102,43	R\$	128,03	R\$	128,03	0,07 %
12.3	5023 ORSE	Cabo de cobre PP Coroplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	8,00	R\$	9,47	R\$	11,83	R\$	94,64	0,05 %
12.4	SDG - 021- Próprio	FECHO TIPO LINGUETA PARA QUADRO ELÉTRICO	un	1,00	R\$	15,52	R\$	19,40	R\$	19,40	0,01 %
	FAPEZ										
12.5	12845 ORSE	Placa de advertência 470 x 340 mm ,metálica (perigo de morte)	un	1,00	R\$	29,73	R\$	37,16	R\$	37,16	0,02 %
13		SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 5.831,43	3,30 %
13.1	202117 SBC	CONSTRUÇÃO DE RAMPA REMOVÍVEL PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN	1,00	R\$	1.748,51	R\$	2.185,63	R\$	2.185,63	1,24 %
13.2	227 ORSE	REMOÇÃO DE ESTRUTURA	m²	5,00	R\$	38,21	R\$	47,76	R\$	238,80	0,14 %
13.3	170383 SIURB	ABRIGO DE LINDO	UN	1,00	R\$	2.725,60	R\$	3.407,00	R\$	3.407,00	1,93 %
14		SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO								R\$ 2.365,26	1,34 %
14.1	2480 ORSE	Pick-up, capacidade 1,2 t h	un	16,00	R\$	9,72	R\$	12,15	R\$	194,40	0,11 %
14.2	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	16,46	R\$	20,56	R\$	328,96	0,19 %
14.3	2450 ORSE	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	411,42	R\$	1,82	R\$	2,27	R\$	933,92	0,53 %
14.4	100205 SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL	M3XKM	0,20	R\$	1.122,74	R\$	1.403,42	R\$	280,68	0,16 %
14.5	2509 ORSE	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	10,00	R\$	7,63	R\$	9,53	R\$	95,30	0,05 %
14.6	95675 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M3XKM	200,00	R\$	2,13	R\$	2,66	R\$	532,00	0,30 %
									Total sem BDI	R\$	141.276,37
									Total do BDI	R\$	35.294,41
									Total Geral	R\$	176.570,78

São Sebastião do Passé-Ba, 27 de dezembro de 2022.

SOLON LEONARDO DOS ANJOS BISPO:01434871592

Assinado de forma digital por SOLON LEONARDO DOS ANJOS BISPO:01434871592
Dados: 2022.12.27 14:02:08 -03'00'

Solon Leonardo dos Anjos Bispo
Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança
CPF: 014.348.715-92
CREA: 0508732417

BRITO & HORA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA.
CNPJ N° 32.799.362/0001-80
SOLON LEONARDO DOS ANJOS BISPO
CPF: 014.348.715-92
SÓCIO ADMINISTRADOR

PROPOSTA DE PREÇO PARA O PROJETO DE
CONDIÇÃO PROBABILÍSTICA DE CARGAS
SELECIONADAS PARA O PROJETO DE
REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL DE SANTA CRUZ, AV. DA BARRAGEM Nº 30
PELOREIRO, SALVADOR - BA.
DATA 20/09/2012
HORA 10:00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

BDI



A
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - Nº 014/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGÊNCIAIS DE
REFORMA DO CAPSAD GREGÓRIO DE MATOS, SITUADA À RUA DO SALDANHA Nº 35,
PELOURINHO, SALVADOR – BA.
DATA: 28/12/2022
HORA: 10:00

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO					DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios					NÃO
Conforme legislação tributária municipal, definir					100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):					5,00%
Itens	Siglas	% Adotado	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,00%	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	1,00%	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,22%	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,39%	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	7,96%	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 1,64%, e PIS 0,35%)	CP	1,99%	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS) (Local de incidência da obra)	ISS	5,00%	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	25,00%	20,34%	22,12%	25,00%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:					
$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L) - 1}{(1-CP-ISS-CPRB)}$					
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.					
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.					


São Sebastião do Passé-Ba, 27 de dezembro de 2022.

Solon Leonardo dos Anjos Bispo
 Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança
 CPF: 014.348.715-92
 CREA: 0908732417

SOLON LEONARDO DOS ANJOS BISPO:01434871592
 Assinado de forma digital por SOLON LEONARDO DOS ANJOS BISPO:01434871592
 Dados: 2022.12.27 18:36:22 -03'00'

BRITO & HORA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ Nº 32.799.362/0001-80
 SOLON LEONARDO DOS ANJOS BISPO
 CPF: 014.348.715-92
 SÓCIO ADMINISTRADOR

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS



A
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - Nº 014/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE REFORMA DO CAPSAD GREGÓRIO DE MATOS, SITUADA À RUA DO SALDANHA Nº 35, PELOURINHO, SALVADOR – BA.

DATA: 28/12/2022

HORA: 10:00

BAHIA		VIGÊNCIA A PARTIR DE		out/21	
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	Não incide	Não incide	20,00%	20,00%
A2	SESI	Não incide	Não incide	Não incide	Não incide
A3	SENAI	Não incide	Não incide	Não incide	Não incide
A4	INCRA	Não incide	Não incide	Não incide	Não incide
A5	SEBRAE	Não incide	Não incide	Não incide	Não incide
A6	Salário Educação	Não incide	Não incide	Não incide	Não incide
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide	17,97%	Não incide
B2	Feriados	3,96%	Não incide	3,96%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	Não incide	2,04%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,34%	7,85%	10,34%	7,85%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	47,07%	17,56%	47,07%	17,56%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,44%	4,13%	5,44%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,41%	2,59%	3,41%	2,59%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,36%	2,55%	3,36%	2,55%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%
C	Total	12,80%	9,72%	12,80%	9,72%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,18%	1,93%	14,59%	5,44%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,34%	0,48%	0,36%
D	Total	5,63%	2,27%	15,07%	5,81%
TOTAL(A+B+C+D)		76,50%	40,55%	105,94%	64,09%

São Sebastião do Passé-Ba, 27 de dezembro de 2022.


SOLON LEONARDO DOS ANJOS BISPO:01434871592

Assinado de forma digital por SOLON LEONARDO DOS ANJOS BISPO:01434871592
 Dados: 2022.12.27 18:36:41 -03'00'

Solon Leonardo dos Anjos Bispo
 Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança
 CPF: 014.348.715-92
 CREA: 0508732417

BRITO & HORA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ Nº 32.799.362/0001-80
 SOLON LEONARDO DOS ANJOS BISPO
 CPF: 014.348.715-92
 SÓCIO ADMINISTRADOR

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

 15

A
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - Nº 014/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGÊNCIAIS DE REFORMA DO CAPSAD GREGÓRIO DE MATOS, SITUADA À RUA DO SALDANHA Nº 35, PELOURINHO, SALVADOR – BA.

DATA: 28/12/2022

HORA: 10:00



Composições Analíticas com Preço Unitário
 contratação de empresa para realização de serviços emergenciais de Reforma do CAPSAD Gregório de Matos, situado à Rua do Saldanha nº 35, Pelourinho, Salvador-BA.

Bancos
 SIVAP I - 802802 - Bahia
 SBC - 025922 - Bahia
 ONSB - 892822 - Sergipe
 SETOP - 802822 - Minas Gerais
 KRBER - 971202 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 105,84%
 Mensalista: 64,09%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	R\$ 16,45	R\$ 16,45	
Composição Auxiliar	98378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,000000	R\$ 12,11	R\$ 12,11	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04	
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	R\$ 0,41	R\$ 0,41	
Insumo	00043469 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	R\$ 2,23	R\$ 2,23	
				MO sem LS =>	5,98	LS =>	6,33 MO com LS =>	R\$ 12,31
				Valor do BDI =>	4,11	Valor com BDI =>		R\$ 20,56
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	83365 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO PERÍODO - 4 HORAS POR DIA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,000000	R\$ 7.640,16	R\$ 7.640,16	
Composição Auxiliar	95415 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,000000	R\$ 66,03	R\$ 66,03	
Insumo	00040811 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,000000	R\$ 7.256,23	R\$ 7.256,23	
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,000000	R\$ 112,95	R\$ 112,95	
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,000000	R\$ 8,76	R\$ 8,76	
Insumo	00043474 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,000000	R\$ 1,41	R\$ 1,41	
Insumo	00043498 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,000000	R\$ 194,80	R\$ 194,80	
				MO sem LS =>	3.555,53	LS =>	3.766,73 MO com LS =>	R\$ 7.322,26
				Valor do BDI =>	1.910,04	Valor com BDI =>		R\$ 9.550,22
2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	83572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,000000	R\$ 4.889,00	R\$ 4.889,00	
Composição Auxiliar	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,000000	R\$ 54,96	R\$ 54,96	
Insumo	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,000000	R\$ 4.195,56	R\$ 4.195,56	
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,000000	R\$ 112,95	R\$ 112,95	
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,000000	R\$ 8,76	R\$ 8,76	
Insumo	00043475 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,000000	R\$ 13,79	R\$ 13,79	
Insumo	00043498 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,000000	R\$ 502,98	R\$ 502,98	
				MO sem LS =>	2.063,96	LS =>	2.186,56 MO com LS =>	R\$ 4.250,52
				Valor do BDI =>	1.222,25	Valor com BDI =>		R\$ 6.111,25

Rua Amado Bahia, Sala 02, Nº 16, Centro, São Sebastião do Passé – BA – Tel: (71) 9-99621-0079

www.sdgenharia.com.br

sdgenharia.comercial@gmail.com

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
3.1										
Composição	85309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 22,94	R\$ 22,94			
Composição Auxiliar	85371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35			
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 20,52	R\$ 20,52			
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60			
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61			
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25			
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04			
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16			
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,41	R\$ 0,41			
					MO sem LS =>	10,13	LS =>	10,74	MO com LS =>	R\$ 20,87
					Valor do BDI =>		5,73	Valor com BDI =>		R\$ 26,07
3.2										
Composição	85245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 22,78	R\$ 22,78			
Composição Auxiliar	85314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19			
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 20,52	R\$ 20,52			
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60			
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61			
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25			
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04			
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16			
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,41	R\$ 0,41			
					MO sem LS =>	10,06	LS =>	10,65	MO com LS =>	R\$ 20,71
					Valor do BDI =>		5,69	Valor com BDI =>		R\$ 26,47
3.6										
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	R\$ 623,11	R\$ 623,11			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	13,7653615	R\$ 16,45	R\$ 226,76			
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	R\$ 81,56	R\$ 87,26			
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-8-32	Material	KG	482,9650000	R\$ 0,64	R\$ 309,09			
					MO sem LS =>	82,40	LS =>	87,29	MO com LS =>	R\$ 169,69
					Valor do BDI =>		155,77	Valor com BDI =>		R\$ 778,88
3.7										
Composição	SDG - 019 - Próprio	ADESIVO PLASTIFICANTE 100% ACRÍLICO - DENVERFIX ACRÍLICO OU SIMILAR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	kg	1,0000000	R\$ 15,65	R\$ 15,65			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3087573	R\$ 16,45	R\$ 5,07			
Insumo	insumo 02 Próprio	ADESIVO PLASTIFICANTE 100% ACRÍLICO - DENVERFIX ACRÍLICO OU SIMILAR	Material	kg	1,0000000	R\$ 10,58	R\$ 10,58			
					MO sem LS =>	1,85	LS =>	1,95	MO com LS =>	R\$ 3,80
					Valor do BDI =>		3,91	Valor com BDI =>		R\$ 19,56
3.8										
Composição	100343 SINAPI	AÇO CA-50 DE 8 MM	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0993224	R\$ 22,78	R\$ 2,26			
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0571315	R\$ 5,77	R\$ 6,09			
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	R\$ 0,28	R\$ 0,21			
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOBIDO 16 B/WG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 B/WG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	R\$ 36,03	R\$ 0,90			
					MO sem LS =>	1,18	LS =>	1,25	MO com LS =>	R\$ 2,43
					Valor do BDI =>		2,36	Valor com BDI =>		R\$ 11,82
3.9										
Composição	90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	R\$ 11,34	R\$ 11,34			
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690557	R\$ 15,36	R\$ 1,06			
Composição Auxiliar			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4429426	R\$ 23,23	R\$ 10,28			
					MO sem LS =>	4,90	LS =>	5,20	MO com LS =>	R\$ 10,10
					Valor do BDI =>		2,83	Valor com BDI =>		R\$ 14,17
3.10										
Composição	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	R\$ 11,65	R\$ 11,65			
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0542996	R\$ 15,36	R\$ 0,83			
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3869211	R\$ 23,23	R\$ 8,99			
					MO sem LS =>	4,48	LS =>	4,75	MO com LS =>	R\$ 9,23
					Valor do BDI =>		2,91	Valor com BDI =>		R\$ 14,56

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1							
Composição	4513 ORSE	Restauo - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	Restauo	m²	1,0000000	R\$ 12,52	R\$ 12,52
Composição Auxiliar	88306 SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2571634	R\$ 29,31	R\$ 7,53
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2571634	R\$ 16,45	R\$ 4,23
Insumo	4177 ORSE	Broxa un	0	un	0,0100000	R\$ 11,48	R\$ 0,11
Insumo	4178 ORSE	Cabo elétrico trifásico 3 x 2 - 5mm² em	0	m	0,0200000	R\$ 5,93	R\$ 0,11
Insumo	4178 ORSE	Aluguel de máquina Lavejato pressão mínima 1200lb com mangueira e bico direcional h	Equipamento	h	0,3630000	R\$ 1,38	R\$ 0,50
Insumo	00004815 SINAPI	BALDE VERMELHO PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS	Material	UN	0,0100000	R\$ 4,34	R\$ 0,04
			MO sem LS =>	4,93	LS =>	5,23	MO com LS => R\$ 10,16
			Valor do BDI =>	3,13			Valor com BDI => R\$ 15,05
4.2							
Composição	8715 ORSE	Restauo - Enalcalção de liquens e fungos em paredes e ornatos	Restauo	m²	1,0000000	R\$ 26,76	R\$ 26,76
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8170625	R\$ 16,45	R\$ 13,44
Insumo	146 ORSE	Água sanitária l	0	l	0,3000000	R\$ 1,18	R\$ 0,35
Insumo	8988 ORSE	Fungicida/Óleo de cravo (fungos) ml	0	frasco	0,2500000	R\$ 2,58	R\$ 0,64
Insumo	00000001 SINAPI	ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO	Material	KG	0,1500000	R\$ 67,46	R\$ 10,11
Insumo	00000002 SINAPI	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	Material	m³	0,1500000	R\$ 14,80	R\$ 2,22
			MO sem LS =>	4,88	LS =>	5,17	MO com LS => R\$ 10,05
			Valor do BDI =>	6,69			Valor com BDI => R\$ 33,45
4.3							
Composição	4849 ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA	Tratamentos de Superfícies	m²	1,0000000	R\$ 5,02	R\$ 5,02
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2265622	R\$ 24,45	R\$ 5,02
			MO sem LS =>	2,07	LS =>	2,19	MO com LS => R\$ 4,26
			Valor do BDI =>	1,25			Valor com BDI => R\$ 6,27
4.4							
Composição	42 ORSE	Apicamento total	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	R\$ 1,91	R\$ 1,91
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1163722	R\$ 16,45	R\$ 1,91
			MO sem LS =>	0,69	LS =>	0,74	MO com LS => R\$ 1,43
			Valor do BDI =>	0,47			Valor com BDI => R\$ 2,38
4.5							
Composição	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	R\$ 37,72	R\$ 37,72
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0376000	R\$ 557,92	R\$ 20,97
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5783422	R\$ 22,94	R\$ 13,29
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2107820	R\$ 16,45	R\$ 3,46
			MO sem LS =>	9,62	LS =>	10,19	MO com LS => R\$ 19,81
			Valor do BDI =>	9,43			Valor com BDI => R\$ 47,15
4.6							
Composição	4850 ORSE	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	Tratamentos de Superfícies	m²	1,0000000	R\$ 21,99	R\$ 21,99
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0828442	R\$ 24,45	R\$ 2,27
Insumo	4610 ORSE	Vedapren parede ou similar kg	0	lata	1,2000000	R\$ 16,44	R\$ 19,72
			MO sem LS =>	0,93	LS =>	0,99	MO com LS => R\$ 1,92
			Valor do BDI =>	5,48			Valor com BDI => R\$ 27,48
4.7							
Composição	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	R\$ 12,54	R\$ 12,54
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2251208	R\$ 24,45	R\$ 5,50
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0830660	R\$ 16,45	R\$ 1,36
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	l	0,3300000	R\$ 17,22	R\$ 5,68
			MO sem LS =>	2,76	LS =>	2,93	MO com LS => R\$ 5,69
			Valor do BDI =>	3,13			Valor com BDI => R\$ 15,67
4.8							
Composição	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	R\$ 2,37	R\$ 2,37
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0414210	R\$ 24,45	R\$ 1,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0148982	R\$ 16,45	R\$ 0,24
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	l	0,1600000	R\$ 7,01	R\$ 1,12
			MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,53	MO com LS => R\$ 1,03
			Valor do BDI =>	0,59			Valor com BDI => R\$ 2,96

Rua Amado Bahia, Sala 02, Nº 16, Centro, São Sebastião do Passé – BA – Tel: (71) 9-99621-0079

www.sdgenharia.com.br

sdgenharia.comercial@gmail.com

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.10 Composição	97053 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANEISME TUBULAR TIPO TORRE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	R\$ 12,03	R\$ 12,03
Composição Auxiliar	100251 SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: METRO). NF_01/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MXKM	0,1673070	R\$ 10,06	R\$ 1,68
Composição Auxiliar	88270 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2725351	R\$ 34,72	R\$ 9,46
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	DESERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544885	R\$ 16,45	R\$ 0,89
		MO sem LS =>		5,25	LS =>	5,56 MO com LS =>	R\$ 10,81
		Valor do BDI =>		3,08		Valor com BDI =>	R\$ 15,03
5.1 Composição	4408 ORSE	LAVAGEM DE PAREDE COM VINAGRE (ÁREAS INTERNAS)	Restaur	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 3,60	R\$ 3,60
Composição Auxiliar	615 ORSE	Cloro líquido para limpeza e desinfecção I	0		0,1649619	R\$ 16,45	R\$ 2,71
		MO sem LS =>		0,89	LS =>	1,04 MO com LS =>	R\$ 0,89
		Valor do BDI =>		0,50		Valor com BDI =>	R\$ 4,50
5.2 Composição	7725 ORSE	Remoção de pintura lisa (aspargem e/ou lixamento e/ou escovação)	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	R\$ 5,09	R\$ 5,09
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3097226	R\$ 16,45	R\$ 5,09
		MO sem LS =>		1,85	LS =>	1,96 MO com LS =>	R\$ 3,81
		Valor do BDI =>		1,27		Valor com BDI =>	R\$ 6,36
5.3 Composição	42310 ORSE	Plana de impermeabilização com aplicação de Sikka Top 107, à lâmina de seda, 02 demãos, (bi-componete) - Hidratado de aplic. l/h - 1/1	Outras Pinturas	m²	1,9095800	R\$ 21,50	R\$ 21,50
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1707036	R\$ 16,45	R\$ 2,80
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3414872	R\$ 24,45	R\$ 8,34
Insumo	4849 ORSE	SKA TOP 107 - Revestimento Impermeabilizante Cor Branca, aplicado à Trincha - 0 bi-componete, embalagem com (18+4)kg kg	0	lt	4,0000000	R\$ 2,59	R\$ 10,36
		MO sem LS =>		4,95	LS =>	4,72 MO com LS =>	R\$ 9,19
		Valor do BDI =>		5,37		Valor com BDI =>	R\$ 26,87
5.4 Composição	6824 ORSE	Lixamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	Lixex PVA	m²	1,0000000	R\$ 13,46	R\$ 13,46
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1875487	R\$ 16,45	R\$ 3,08
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2625683	R\$ 24,45	R\$ 6,41
Insumo	1602 ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (ata de 18 l)	0	lata	0,7200000	R\$ 4,97	R\$ 3,57
		Material		UN	0,5000000	R\$ 0,69	R\$ 0,34
		MO sem LS =>		3,76	LS =>	3,99 MO com LS =>	R\$ 7,75
		Valor do BDI =>		3,35		Valor com BDI =>	R\$ 18,75
6.1 Composição	11380 ORSE	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA	Demolições / Remoções	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 11,81	R\$ 11,81
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2905529	R\$ 16,45	R\$ 4,77
		MO sem LS =>		4,85	LS =>	4,93 MO com LS =>	R\$ 7,04
		Valor do BDI =>		2,95		Valor com BDI =>	R\$ 14,76
6.2 Composição	3417 ORSE	Divisória em pvc estruturado em painéis de aço pintado em epoxi-poliéster montada	Conversão bit/Worca	m²	1,0000000	R\$ 107,64	R\$ 107,64
Insumo	2715 ORSE	Divisória em pvc estruturado em painéis de aço pintado em epoxi-poliéster DIVISÓRIA EM PVC ESTRUTURADO EM PAINÉIS DE AÇO PINTADO EM EPOXI-POLESTER m2	0	m²	1,0000000	R\$ 107,64	R\$ 107,64
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	R\$ -
		Valor do BDI =>		26,91		Valor com BDI =>	R\$ 134,55
7.1 Composição	7702 ORSE	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO	Tipo Forros	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	7363 ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 616mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar - instalado m²	0	m²	1,0000000	R\$ 72,72	R\$ 72,72
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	R\$ -
		Valor do BDI =>		18,18		Valor com BDI =>	R\$ 90,90
7.2 Composição	9841 ORSE	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº. 24, PARA AR CONDICIONADO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar	m	1,0000000	R\$ 149,85	R\$ 149,85
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3041639	R\$ 16,45	R\$ 21,45
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3041639	R\$ 22,78	R\$ 29,70
Composição Auxiliar	560 ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 24 - esp. 0,6mm - dimensões 2,00x1,00m (5,29 kg/m²) m2	0	m²	1,4000000	R\$ 57,08	R\$ 79,99
Insumo	10267 ORSE	Chumbador de aço galvanizado 5/8" x 2 1/2" un	0	un	1,0000000	R\$ 18,92	R\$ 18,92
		MO sem LS =>		20,90	LS =>	22,15 MO com LS =>	R\$ 43,05
		Valor do BDI =>		37,48		Valor com BDI =>	R\$ 187,43
7.3 Composição	070476 SBC	AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS BUILT-IN VERSATILE CARRIER	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	UN	1,0000000	R\$ 6.111,84	R\$ 6.111,84
Composição Auxiliar	88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8225404	R\$ 21,78	R\$ 39,71
Composição Auxiliar	88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8225404	R\$ 36,44	R\$ 66,41
Insumo	068750 SBC	AR CONDICIONADO SPLIT 10 TRS 220V TRS ASICO CARRIER	Material	UN	1,9900000	R\$ 8.005,72	R\$ 8.005,72
		MO sem LS =>		47,85	LS =>	50,69 MO com LS =>	R\$ 98,5
		Valor do BDI =>		1.527,96		Valor com BDI =>	R\$ 7.483,86

7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3282 ORSE	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO	Comercio Informatica	UF	1,0000000	R\$ 246,45	R\$ 246,45	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4339491	R\$ 16,45	R\$ 56,44	
Composição Auxiliar	86304 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3891981	R\$ 24,00	R\$ 105,54	
Insumo	00000544 SINAPI	TRIO DE COBRE, BOLDU, CLASSE 1, BOLAÇÃO EM PVC/A, ANTOCHAMA 0,9W-0, 480/750V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2	Material	M	17,0000000	R\$ 2,71	R\$ 46,07	
Insumo	00002074 SINAPI	ELETRICIDADE DE PVC BORDO ROSA/VERDE DE 3/4" SEM LUXA	Material	M	0,0000000	R\$ 1,28	R\$ 0,00	
Insumo	00012116 SINAPI	KIT DE PROTEÇÃO ARISTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 25 A, COM ORIENTADOR UNIFILAR DN 25A	Material	UN	1,0000000	R\$ 13,45	R\$ 13,45	
Insumo	00020111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTOCHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,1500000	R\$ 6,98	R\$ 1,05	
			MO sem LS =>	64,51	LS =>	68,35	MO com LS =>	R\$ 132,86
			Valor do BDI =>	62,36				R\$ 211,81
7.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3296 ORSE	PONTO DE VENTILADOR	Comercio Informatica	UF	1,0000000	R\$ 244,96	R\$ 244,96	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2717942	R\$ 16,45	R\$ 53,82	
Composição Auxiliar	86304 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0907420	R\$ 24,00	R\$ 98,10	
Insumo	00010111 SINAPI	Tomada 2p+1, ABNT, 16A, para piso, com placa em metal amarelo un	O	un	1,0000000	R\$ 40,47	R\$ 40,47	
Insumo	00000539 SINAPI	TRIO DE COBRE, BOLDU, CLASSE 1, BOLAÇÃO EM PVC/A, ANTOCHAMA 0,9W-0, 480/750V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	10,0000000	R\$ 1,70	R\$ 17,00	
Insumo	00002074 SINAPI	ELETRICIDADE DE PVC BORDO ROSA/VERDE DE 3/4" SEM LUXA	Material	M	0,0000000	R\$ 1,27	R\$ 1,27	
Insumo	00020111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTOCHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,1500000	R\$ 6,98	R\$ 1,05	
			MO sem LS =>	81,51	LS =>	85,17	MO com LS =>	R\$ 136,68
			Valor do BDI =>	81,24				R\$ 306,23
7.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	810 ORSE	Ventilador de teto com grade e lâmpada compacta	Aparelhos, Utensilios e Equipamentos Elétricos	un	1,0000000	R\$ 126,47	R\$ 126,47	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 16,45	R\$ 16,45	
Composição Auxiliar	86304 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 24,00	R\$ 24,00	
Insumo	2418 ORSE	Ventilador de teto, 3 pás, c/ globo, Super Lomi, marca Loren Sid, ou similar	O	un	1,0000000	R\$ 87,87	R\$ 87,87	
Insumo		Ventilador de teto, 3 pás, c/ globo, Super Lomi, marca Loren Sid, ou similar un	O	un	1,0000000	R\$ 87,87	R\$ 87,87	
			MO sem LS =>	16,24	LS =>	17,20	MO com LS =>	R\$ 53,44
			Valor do BDI =>	32,10				R\$ 188,12
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1797 ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA (TÉRREO)	Esquadrias de Madeira	m²	1,0000000	R\$ 81,80	R\$ 81,80	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1084758	R\$ 16,45	R\$ 1,78	
Composição Auxiliar	86262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0922794	R\$ 24,25	R\$ 2,24	
Insumo	487 ORSE	Estante (caixão) em madeira de lei, 1-14cm, completo, c/02 jogos de alçar un	O	m	0,0000000	R\$ 33,82	R\$ 38,25	
Insumo	843 ORSE	Dotracião aço laminado, tipo reforçado, 3, 1/2" x 2, 1/2, esp.2,4 mm (Lado ou similar) un	O	un	0,5400000	R\$ 8,75	R\$ 4,70	
Insumo	1680 ORSE	Parafuso de metal 2" x 12 (parafuso) Parafuso metal 2" x 12 un	O	un	1,0000000	R\$ 3,28	R\$ 3,24	
Insumo	1580 ORSE	Faixa de madeira de lei (mistraciana) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m³/m) m	O	m	0,1800000	R\$ 16,00	R\$ 2,88	
Insumo	13330 ORSE	Fechadura Pado, linha residencia, maçaneta em zincac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref 401 E, cromado, ou similar Fechadura Pado, linha residencia, maçaneta em zincac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref 401 E, cromado, ou similar un	Material	un	0,1800000	R\$ 70,35	R\$ 12,66	
			MO sem LS =>	11,16	LS =>	11,83	MO com LS =>	R\$ 22,96
			Valor do BDI =>	20,47				R\$ 102,36
8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3620 ORSE	Tela de aço galvanizado fo 12bwg, com revestimento em pvc, malha 2 1/2"	Alambrados e Grades	m²	1,0000000	R\$ 78,87	R\$ 78,87	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8183967	R\$ 16,45	R\$ 13,47	
Composição Auxiliar	86304 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6183967	R\$ 22,94	R\$ 14,18	
Insumo	2652 ORSE	Arame galvanizado com revestimento em pvc, 12bwg (3,8 mm) - 0,055kg/m kg	Material	kg	0,0500000	R\$ 43,60	R\$ 2,18	
Insumo	2178 ORSE	Tela de aço galvanizado, fo 12bwg, malha 2 1/2", losangular, com revestimento em pvc m2	O	m²	1,0000000	R\$ 50,80	R\$ 50,80	
			MO sem LS =>	0,96	LS =>	10,55	MO com LS =>	R\$ 20,51
			Valor do BDI =>	19,86				R\$ 98,63
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1885 ORSE	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM INCLUSIVE FERRELAGENS	Valros Temperados	m²	1,0000000	R\$ 774,31	R\$ 774,31	
Insumo	2423 ORSE	Vidro temperado 10mm, Res. transparente, com ferragens m2	O	m²	1,0000000	R\$ 774,31	R\$ 774,31	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ -
			Valor do BDI =>	193,57				R\$ 967,88
8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102236 SINAPI	PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 3 LITROS	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	R\$ 19,96	R\$ 19,96	
Composição Auxiliar	86310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3688032	R\$ 24,45	R\$ 14,04	
Insumo	00005018 SINAPI	GRUENTE AZULARRAS	Material	L	0,0000000	R\$ 50,15	R\$ 0,00	
Insumo	00007292 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1878000	R\$ 26,74	R\$ 5,02	
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,30	MO com LS =>	R\$ 12,43
			Valor do BDI =>	4,98				R\$ 24,95

Rua Amado Bahia, Sala 02, Nº 16, Centro, São Sebastião do Passé - BA - Tel. (71) 9-99621-0079

www.sdgenhenaria.com.br

sdgenhenaria.comercial@gmail.com

9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7758 ORSE	Lavatório (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref. L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), w/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusão tomara	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	R\$ 632,54	R\$ 632,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,3619341	R\$ 16,45	R\$ 55,30
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,3619341	R\$ 23,23	R\$ 78,00
Composição Auxiliar	882 ORSE	Fixação p/ lavatório - parafuso (deca - ref. ap-7 ou similar) Fixação p/ lavatório - parafuso (deca - ref. ap-7 ou similar) w	0	cl	1,0000000	R\$ 9,38	R\$ 9,38
Insumo	2384 ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1902C ou similar un	0	un	1,0000000	R\$ 39,00	R\$ 39,00
Insumo	3586 ORSE	Lavatório louça, ref. L-510, Vogue Plus Conforto(45,5 x 35,5 cm), DECA ou similar Lavatório louça, ref. L-510, Vogue Plus Conforto (45,5 x 35,5 cm), DECA/ ou similar un	0	un	1,0000000	R\$ 196,40	R\$ 196,40
Insumo	7388 ORSE	Coluna suspensa de louça para lavatório, linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510, DECA ou similar un	0	un	1,0000000	R\$ 113,14	R\$ 113,14
Insumo	0006136 SINAPI	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1/2"	Material	UN	1,0000000	R\$ 114,84	R\$ 114,84
Insumo	00011683 SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	R\$ 26,33	R\$ 26,33
		MO sem LS =>	54,06	LS =>	57,20	MO com LS =>	R\$ 111,34
		Valor do BDI =>	158,13			Valor com BDI =>	R\$ 790,67
9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8678 ORSE	Torneira de massa com fechamento automático, linha Decanatic Eco, ref.1173-C, DECA ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	R\$ 230,67	R\$ 230,67
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2431032	R\$ 16,45	R\$ 20,44
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2431032	R\$ 23,23	R\$ 29,07
Composição Auxiliar	981 ORSE	Fita veda rosca 16mm m	0	m	0,5000000	R\$ 0,16	R\$ 0,08
Insumo	10053 ORSE	Torneira de massa com fechamento automático, ref.1173, linha Decanatic Eco, DECA ou similar un	0	un	1,0000000	R\$ 181,28	R\$ 181,28
		MO sem LS =>	19,99	LS =>	21,17	MO com LS =>	R\$ 41,16
		Valor do BDI =>	57,66			Valor com BDI =>	R\$ 288,33
9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97686 SINAPI	REMOÇÃO DE CHUVEIRO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	R\$ 7,03	R\$ 7,03
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1266726	R\$ 23,23	R\$ 2,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2467929	R\$ 16,45	R\$ 4,09
		MO sem LS =>	2,76	LS =>	2,93	MO com LS =>	R\$ 5,69
		Valor do BDI =>	1,75			Valor com BDI =>	R\$ 8,78
9.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9730 ORSE	Chuveiro tradicional com desviador especial, linha tradicional, ref. 12120006 - CR, da Decol ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	R\$ 418,42	R\$ 418,42
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1623832	R\$ 23,23	R\$ 73,46
Insumo	10107 ORSE	Chuveiro tradicional com desviador especial, linha tradicional, ref. 12120006 - CR, da Decol ou similar un	0	un	1,0000000	R\$ 344,96	R\$ 344,96
		MO sem LS =>	31,95	LS =>	33,85	MO com LS =>	R\$ 65,80
		Valor do BDI =>	104,60			Valor com BDI =>	R\$ 523,02
9.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100875 SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	R\$ 966,56	R\$ 966,56
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,8293206	R\$ 23,23	R\$ 158,04
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1518814	R\$ 16,45	R\$ 35,39
Insumo	00304251 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-B	Material	L2N	8,0000000	R\$ 14,72	R\$ 117,76
Insumo	00036215 SINAPI	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM	Material	UN	1,0000000	R\$ 654,77	R\$ 654,77
		MO sem LS =>	81,86	LS =>	86,73	MO com LS =>	R\$ 168,59
		Valor do BDI =>	241,64			Valor com BDI =>	R\$ 1.208,20
9.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11561 ORSE	Alarme Banheiro Pnre Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	1,0000000	R\$ 478,52	R\$ 478,52
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9051776	R\$ 16,45	R\$ 31,34
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9051776	R\$ 24,06	R\$ 45,72
Insumo	12838 ORSE	Alarme Banheiro Pnre Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador un	Material	un	1,0000000	R\$ 399,56	R\$ 399,56
		MO sem LS =>	30,93	LS =>	32,77	MO com LS =>	R\$ 63,70
		Valor do BDI =>	110,15			Valor com BDI =>	R\$ 569,77
9.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	202340 SBC	PLACA TÁTIL 27X04CM EM AÇO INOX	ACESSIBILIDADE	UN	1,0000000	R\$ 114,98	R\$ 114,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1676115	R\$ 16,45	R\$ 2,76
Insumo	007416 SBC	ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30x20cm (5 A 6 PALAVRAS)	Material	UN	1,0000000	R\$ 112,22	R\$ 112,22
		MO sem LS =>	1,00	LS =>	1,08	MO com LS =>	R\$ 2,06
		Valor do BDI =>	28,74			Valor com BDI =>	R\$ 143,72
9.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13112 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	R\$ 194,52	R\$ 194,52
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5346883	R\$ 22,94	R\$ 35,20
Insumo	13877 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar un	0	un	1,0000000	R\$ 156,32	R\$ 156,32
		MO sem LS =>	15,55	LS =>	16,47	MO com LS =>	R\$ 32,02
		Valor do BDI =>	48,63			Valor com BDI =>	R\$ 243,15
9.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13113 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	R\$ 194,53	R\$ 194,53
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3304981	R\$ 22,94	R\$ 30,21
Insumo	13877 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar un	0	un	1,0000000	R\$ 159,32	R\$ 159,32
		MO sem LS =>	15,55	LS =>	16,48	MO com LS =>	R\$ 32,03
		Valor do BDI =>	48,63			Valor com BDI =>	R\$ 243,16

Rua Amado Bahia, Sala 02, Nº 16, Centro, São Sebastião do Passé - BA - Tel: (71) 9-99621-0079

www.sdgenharia.com.br

sdgenharia.comercial@gmail.com

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
9.11								
Composição	13116 ORSE	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUÍDA DE BARRA LATERAL EM U, EM AÇO INOX, D=1 1/4, JACKWAL OU SIMILAR	Atornhadros e Gradis	un	1,0000000	R\$ 170,36	R\$ 170,36	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5155953	R\$ 22,94	R\$ 34,76	
Composição Insumo	13880 ORSE	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4" un	0	un	1,0000000	R\$ 135,60	R\$ 135,60	
			MO sem LS =>	15,36	LS =>	16,27	MO com LS =>	R\$ 31,63
			Valor do BDI =>	42,59			Valor com BDI =>	R\$ 212,95
9.12								
Composição	4375 ORSE	Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761, ou Similar capacidade 5 l	Diversos	un	1,0000000	R\$ 89,42	R\$ 89,42	
Insumo	3571 ORSE	Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761, ou similar capacidade 5 l un	0	un	1,0000000	R\$ 89,42	R\$ 89,42	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ -
			Valor do BDI =>	22,35			Valor com BDI =>	R\$ 111,77
9.14								
Composição	4859 ORSE	RETRADA DE MAÇANETA	Demolições / Remoções	un	1,0000000	R\$ 4,13	R\$ 4,13	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1706540	R\$ 24,23	R\$ 4,13	
			MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,82	MO com LS =>	R\$ 3,53
			Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>	R\$ 5,16
9.15								
Composição	100874 SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	R\$ 292,12	R\$ 292,12	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6792471	R\$ 23,23	R\$ 62,23	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8440284	R\$ 16,45	R\$ 13,88	
Composição Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FÓR PEDA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	R\$ 14,72	R\$ 88,32	
Insumo	00038204 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	R\$ 127,89	R\$ 127,89	
			MO sem LS =>	32,11	LS =>	34,02	MO com LS =>	R\$ 66,13
			Valor do BDI =>	73,03			Valor com BDI =>	R\$ 365,15
9.17								
Composição	1778 ORSE	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	Ferragens	un	1,0000000	R\$ 179,32	R\$ 179,32	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9589306	R\$ 24,23	R\$ 47,46	
Composição Insumo	00011560 SINAPI	MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 85 CM	Material	UN	1,0000000	R\$ 131,86	R\$ 131,86	
			MO sem LS =>	19,70	LS =>	20,86	MO com LS =>	R\$ 40,56
			Valor do BDI =>	44,83			Valor com BDI =>	R\$ 224,15
9.18								
Composição	REV-CAN- SETOP 005	CANTONEIRA EM PVC TE-029 OU SIMILAR	M	M	1,0000000	R\$ 18,13	R\$ 18,13	
Composição Auxiliar	MAO-AJ-D- SETOP 040	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	0,5271151	R\$ 12,55	R\$ 6,61	
Composição Auxiliar	MAO-OF-C- SETOP 005	AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	0,5271151	R\$ 16,54	R\$ 8,71	
Composição Insumo	99900.3.451 SETOP	CANTONEIRA DE PVC PARA ACABAMENTO DE QUINAS	Material	M	1,0500000	R\$ 2,68	R\$ 2,81	
			MO sem LS =>	6,27	LS =>	6,64	MO com LS =>	R\$ 12,91
			Valor do BDI =>	4,53			Valor com BDI =>	R\$ 22,66
9.19								
Composição	97594 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	R\$ 117,89	R\$ 117,89	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5098054	R\$ 16,01	R\$ 8,16	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2232918	R\$ 24,00	R\$ 29,35	
Composição Insumo	00038191 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	2,0000000	R\$ 10,27	R\$ 20,54	
Insumo	00039378 SINAPI	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	R\$ 59,84	R\$ 59,84	
			MO sem LS =>	15,80	LS =>	16,73	MO com LS =>	R\$ 32,53
			Valor do BDI =>	29,47			Valor com BDI =>	R\$ 147,36
9.22								
Composição	SDG - 020- Próprio FAPEY	NICHO PLÁSTICO DE EMBUTIR 30X80CM	PARE - PAREDES/PAINÉIS	UN	1,0000000	R\$ 76,19	R\$ 76,19	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6184152	R\$ 22,94	R\$ 14,18	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1929455	R\$ 16,45	R\$ 3,17	
Composição Insumo	insumo 03 Próprio	NICHO PLÁSTICO DE EMBUTIR 30X80CM	Material	un	1,0000000	R\$ 58,84	R\$ 58,84	
			MO sem LS =>	7,41	LS =>	7,86	MO com LS =>	R\$ 15,27
			Valor do BDI =>	19,04			Valor com BDI =>	R\$ 95,23

			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
10.1	Código Banco	Descrição					
Composição	43 ORSE	Retirada de calha	Demolições / Remoções	m	1,0000000	R\$ 7,62	R\$ 7,62
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4637519	R\$ 16,45	R\$ 7,62
			MO sem LS =>	2,77	LS =>	2,93	MO com LS => R\$ 5,70
			Valor do BDI =>	1,90			Valor com BDI => R\$ 9,52
10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9439 ORSE	RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº24 COM DESENVOLVIMENTO 33CM - REV. OI	Complementos	m	1,0000000	R\$ 48,62	R\$ 48,62
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6075464	R\$ 16,45	R\$ 9,99
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6075464	R\$ 22,94	R\$ 13,93
Composição Auxiliar	00801113 SINAPI	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 33 CM	Material	M	1,6500000	R\$ 23,04	R\$ 24,19
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,1000000	R\$ 15,19	R\$ 1,51
			MO sem LS =>	9,78	LS =>	10,38	MO com LS => R\$ 20,14
			Valor do BDI =>	12,40			Valor com BDI => R\$ 62,02
10.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0184 ORSE	Calha Pluvial de beiral, Ø 170mm, PVC, semicircular, Amanco ou similar, exclusive condutores	Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis	m	1,0000000	R\$ 113,81	R\$ 113,81
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7287923	R\$ 16,45	R\$ 11,98
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7287923	R\$ 24,23	R\$ 17,65
Insumo	2682 ORSE	Paraluso c/ bocha S-6 un	0	un	3,0000000	R\$ 0,11	R\$ 0,33
Insumo	9473 ORSE	Emenda p/ calha pluvial beiral, d=170mm, Amanco ou similar un	0	un	0,2200000	R\$ 30,08	R\$ 6,61
Insumo	9470 ORSE	Bocal para calha pluvial de PVC (170x100mm), Amanco ou similar un	0	un	0,3300000	R\$ 52,93	R\$ 17,46
Insumo	6471 ORSE	Cabeceira direita p/calha pluvial PVC, d=170mm, Amanco ou similar un	0	un	0,1100000	R\$ 18,41	R\$ 2,02
Insumo	9472 ORSE	Cabeceira esquerda p/calha pluvial PVC, d=170mm, Amanco ou similar un	0	un	0,1100000	R\$ 9,19	R\$ 1,01
Insumo	9474 ORSE	Vedação de borracha para calha pluvial beiral d=170mm, Amanco ou similar un	0	un	0,4400000	R\$ 2,84	R\$ 1,24
Insumo	9489 ORSE	Calha circular p/ águas pluviais em pvc ø 179mm, branca, Linha Amanco ou similar m	0	m	1,0000000	R\$ 34,34	R\$ 34,34
Insumo	10745 ORSE	Supporte pvc p/calha pluvial d=170mm (Amanco ou similar) un	0	un	1,5500000	R\$ 13,68	R\$ 21,17
			MO sem LS =>	11,68	LS =>	12,38	MO com LS => R\$ 24,06
			Valor do BDI =>	28,45			Valor com BDI => R\$ 142,26
11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4392 ORSE	Tomadeira para lavatório cirúrgico com acionamento cotovelo mod. 455 ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	R\$ 434,39	R\$ 434,39
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1298420	R\$ 16,45	R\$ 35,03
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1298420	R\$ 23,23	R\$ 49,47
Insumo	981 ORSE	Fita ved. rosca 15mm m	0	m	0,5000000	R\$ 0,16	R\$ 0,08
Insumo	3762 ORSE	Tomadeira para lavatório cirúrgico com acionamento cotovelo un	0	un	1,0000000	R\$ 349,81	R\$ 349,81
			MO sem LS =>	34,25	LS =>	36,28	MO com LS => R\$ 70,53
			Valor do BDI =>	108,59			Valor com BDI => R\$ 542,98
12.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	07697 SINAPI	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED (DML 01)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	R\$ 102,43	R\$ 102,43
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4839222	R\$ 16,01	R\$ 7,74
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1134940	R\$ 24,00	R\$ 26,72
Insumo	00039163 SINAPI	LAMPADA LED 6 W 8VOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	R\$ 4,85	R\$ 4,85
Insumo	00038775 SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	R\$ 63,44	R\$ 63,44
			MO sem LS =>	14,38	LS =>	15,20	MO com LS => R\$ 29,61
			Valor do BDI =>	25,60			Valor com BDI => R\$ 128,03
12.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5023 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v- laminação	Pontos de Suplimento de Energia Convencionais	m	1,0000000	R\$ 9,47	R\$ 9,47
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1422808	R\$ 16,45	R\$ 2,34
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1422808	R\$ 24,00	R\$ 3,41
Insumo	3804 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v m	0	m	1,0000000	R\$ 3,72	R\$ 3,72
			MO sem LS =>	2,31	LS =>	2,44	MO com LS => R\$ 4,75
			Valor do BDI =>	2,36			Valor com BDI => R\$ 11,83
12.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SDG - 021- Próprio	FECHO TIPO LINGUETA PARA QUADRO ELÉTRICO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	FECHO TIPO	1,0000000	R\$ 15,52	R\$ 15,52
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2136334	R\$ 16,45	R\$ 3,51
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1281801	R\$ 22,94	R\$ 2,94
Insumo	insumo 04 Próprio	FECHO TIPO LINGUETA PARA QUADRO ELÉTRICO	Material	un	1,0000000	R\$ 9,07	R\$ 9,07
			MO sem LS =>	2,57	LS =>	2,72	MO com LS => R\$ 5,29
			Valor do BDI =>	3,88			Valor com BDI => R\$ 19,40
12.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12845 ORSE	Placa de adesivência 470 x 340 mm, metálica (perigo de morte)	Sinalização Vertical	un	1,0000000	R\$ 29,73	R\$ 29,73
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4744438	R\$ 16,45	R\$ 7,80
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4744438	R\$ 24,00	R\$ 11,38
Insumo	13578 ORSE	Placa adesivência 470 x 340mm, metálica (perigo de morte) Un	0	un	1,0000000	R\$ 10,55	R\$ 10,55
			MO sem LS =>	7,70	LS =>	8,16	MO com LS => R\$ 15,86
			Valor do BDI =>	7,43			Valor com BDI => R\$ 37,16

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
13.1								
Composição	20217 SBC	CONSTRUÇÃO DE RAMPA REMOVÍVEL PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA	ACESSIBILIDADE	UN	1,000000	R\$ 1.748,51	R\$ 1.748,51	
Insumo	010736 SBC	ACESSIBILIDADE - RAMPA PORTATIL EM AÇO GALVANIZADO PARA ADAPTAÇÃO DE SOLEIRAS, DEGRAUS E DEMAIS DESNIVEIS 100x90cm	Material	UN	1,000000	R\$ 1.748,51	R\$ 1.748,51	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	437,12	Valor com BDI =>	R\$ 2.185,63	
13.2								
Composição	227 ORSE	REMOÇÃO DE ESTRUTURA	Estrutura Metálica	m²	1,000000	R\$ 38,21	R\$ 38,21	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3233316	R\$ 16,45	R\$ 38,21	
				MO sem LS =>	13,39	LS =>	14,71 MO com LS =>	R\$ 29,60
				Valor do BDI =>	0,55	Valor com BDI =>	R\$ 47,76	
13.3								
Composição	170383 SIURB	ABRIGO DE LDO	Edificações	UN	1,000000	R\$ 2.725,60	R\$ 2.725,60	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	13,3616410	R\$ 32,54	R\$ 306,51	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	13,3616410	R\$ 24,23	R\$ 323,75	
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,2547070	R\$ 22,83	R\$ 259,22	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	13,7465321	R\$ 16,45	R\$ 226,13	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	13,7465321	R\$ 16,43	R\$ 226,85	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	13,7472774	R\$ 22,78	R\$ 313,16	
Insumo	12532 SIURB	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X09)CM	Material	Un	92,0000000	R\$ 2,47	R\$ 227,24	
Insumo	10627 SIURB	CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	Material	m³	0,8860000	R\$ 275,07	R\$ 23,65	
Insumo	10636 SIURB	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	Material	m³	0,1060000	R\$ 415,20	R\$ 44,01	
Insumo	10645 SIURB	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	Material	m³	0,0780000	R\$ 414,71	R\$ 32,34	
Insumo	10648 SIURB	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	Material	m³	0,2500000	R\$ 505,45	R\$ 126,36	
Insumo	11021 SIURB	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	Material	m²	0,8800000	R\$ 25,56	R\$ 22,49	
Insumo	11066 SIURB	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	Material	M	0,8200000	R\$ 2,62	R\$ 2,14	
Insumo	17740 SIURB	ARAMÉ RECOZIDO N. 16 E N. 18	Material	Kg	0,5100000	R\$ 12,70	R\$ 6,47	
Insumo	10515 SIURB	CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Material	Kg	1,6700000	R\$ 2,26	R\$ 3,77	
Insumo	10643 SIURB	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	Material	m³	0,1200000	R\$ 86,32	R\$ 10,35	
Insumo	11520 SIURB	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	Material	KG	18,0400000	R\$ 6,62	R\$ 119,42	
Insumo	17515 SIURB	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Material	Kg	0,6100000	R\$ 12,17	R\$ 7,42	
Insumo	10612 SIURB	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	Material	m³	0,3000000	R\$ 316,55	R\$ 94,96	
Insumo	11046 SIURB	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	Material	M	7,9800000	R\$ 5,29	R\$ 42,21	
Insumo	11070 SIURB	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	Material	M	1,5805700	R\$ 9,43	R\$ 14,77	
Insumo	11510 SIURB	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	Material	KG	9,2200000	R\$ 6,13	R\$ 56,51	
Insumo	31505 SIURB	AZULEJO	Material	m²	7,3700000	R\$ 32,14	R\$ 238,87	
				MO sem LS =>	690,81	LS =>	731,84 MO com LS =>	R\$ 1.422,65
				Valor do BDI =>	681,40	Valor com BDI =>	R\$ 3.407,00	
14.3								
Composição	2409 ORSE	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Limpeza	m²	1,0000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0832449	R\$ 16,45	R\$ 1,36	
Insumo	1997 ORSE	Sabão em pó kg	0	kg	0,0050000	R\$ 7,12	R\$ 0,03	
Insumo	2414 ORSE	Vassoura plástica un	0	un	0,0500000	R\$ 8,76	R\$ 0,43	
				MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,52 MO com LS =>	R\$ 1,02
				Valor do BDI =>	0,45	Valor com BDI =>	R\$ 2,27	
14.4								
Composição	100205 SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L DE MASSA/ GRAVEL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M3/KM	1,0000000	R\$ 1.122,74	R\$ 1.122,74	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	68,2517812	R\$ 16,45	R\$ 1.122,74	
				MO sem LS =>	407,97	LS =>	432,20 MO com LS =>	R\$ 940,17
				Valor do BDI =>	260,68	Valor com BDI =>	R\$ 1.402,42	
14.5								
Composição	2509 ORSE	Carga manual de material de 1ª categoria	Carga de Material	m³	1,0000000	R\$ 7,63	R\$ 7,63	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4641270	R\$ 16,45	R\$ 7,63	
				MO sem LS =>	2,77	LS =>	2,94 MO com LS =>	R\$ 5,71
				Valor do BDI =>	1,90	Valor com BDI =>	R\$ 9,53	

Rua Amado Bahia, Sala 02, Nº 16, Centro, São Sebastião do Passé – BA – Tel: (71) 9-99621-0079

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
14.6							
Composição	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESLOCAÇÕES	M3KM8	1,000000	R\$ 2,13	R\$ 2,13
Composição Auxiliar	91385 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ , TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHF DURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHF	0,0096059	R\$ 201,75	R\$ 1,93
Composição Auxiliar	91287 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ , TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0041064	R\$ 48,05	R\$ 0,20
			MO sem LS =>	0,15		R\$ 0,16	R\$ 0,31
			Valor do BDI =>	0,53		R\$ 2,66	R\$ 2,66

Composições Auxiliares

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 14,94	R\$ 14,94
Composição Auxiliar	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 12,76	R\$ 12,76
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,41	R\$ 0,41
			MO sem LS =>	6,25		R\$ 6,62	R\$ 12,87
			Valor do BDI =>	3,73		R\$ 13,57	R\$ 13,57

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 16,43	R\$ 16,43
Composição Auxiliar	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 12,76	R\$ 12,76
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,53	R\$ 0,53
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 1,49	R\$ 1,49
			MO sem LS =>	6,27		R\$ 6,64	R\$ 12,91
			Valor do BDI =>	4,10		R\$ 20,53	R\$ 20,53

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UMEA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	1,0000000	R\$ 557,92	R\$ 557,92
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,1000000	R\$ 16,45	R\$ 182,59
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m ³	1,1400000	R\$ 81,56	R\$ 92,97
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH1 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1300000	R\$ 0,93	R\$ 159,15
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	192,5200000	R\$ 0,64	R\$ 123,21
			MO sem LS =>	66,35		R\$ 70,29	R\$ 136,64
			Valor do BDI =>	139,48		R\$ 697,40	R\$ 697,40

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 16,01	R\$ 16,01
Composição Auxiliar	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 12,76	R\$ 12,76
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
			MO sem LS =>	6,38		R\$ 6,76	R\$ 13,14
			Valor do BDI =>	4,00		R\$ 20,01	R\$ 20,01

Rua Amado Bahia, Sala 02, Nº 16, Centro, São Sebastião do Passé - BA - Tel: (71) 9-99621-0079

www.sdgenharia.com.br

sdgenharia.comercial@gmail.com

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 15,36	R\$ 15,36	
Insumo	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18	
Insumo	0000249 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 12,70	R\$ 12,70	
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60	
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61	
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25	
Insumo	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94	
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24	
Insumo	00043465 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58	
MO sem LS =>					6,28	LS =>	6,66 MO com LS =>	R\$ 12,94
Valor do BDI =>					3,24	Valor com BDI => R\$ 19,20		
Composição	88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 21,79	R\$ 21,79	
Composição Auxiliar	85319 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18	
Insumo	0000251 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 19,53	R\$ 19,53	
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60	
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61	
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25	
Insumo	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
Insumo	00043468 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57	
MO sem LS =>					9,57	LS =>	10,14 MO com LS =>	R\$ 19,71
Valor do BDI =>					5,44	Valor com BDI => R\$ 27,23		
Composição	MAO-OPC-SETOP	AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	01270.0.15.1 SETOP	AZULEJISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 16,54	R\$ 16,54	
Insumo	01270.0.45.11 SETOP	FERRAMENTA	Verba	H	1,0000000	R\$ 14,26	R\$ 14,26	
Insumo	01270.0.45.12 SETOP	EPI	Verba	H	1,0000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31	
Insumo	01270.0.45.13 SETOP	CESTA BÁSICA	Verba	H	1,0000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60	
Insumo	01270.0.45.14 SETOP	TRANSPORTE	Verba	H	1,0000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49	
Insumo	01270.0.45.15 SETOP	SEGURO	Verba	H	1,0000000	R\$ 0,53	R\$ 0,53	
Insumo	01270.0.45.16 SETOP	EXAME	Verba	H	1,0000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
Insumo	01270.0.45.17 SETOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO	Verba	H	1,0000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25	
MO sem LS =>					6,82	LS =>	7,34 MO com LS =>	R\$ 14,26
Valor do BDI =>					4,13	Valor com BDI => R\$ 20,67		
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 22,83	R\$ 22,83	
Composição Auxiliar	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24	
Insumo	00004780 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 20,52	R\$ 20,52	
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60	
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61	
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25	
Insumo	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,41	R\$ 0,41	
MO sem LS =>					10,08	LS =>	10,68 MO com LS =>	R\$ 20,76
Valor do BDI =>					5,70	Valor com BDI => R\$ 28,53		
Composição	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	R\$ 48,68	R\$ 48,68	
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 25,54	R\$ 25,54	
Composição Auxiliar	91389 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 17,07	R\$ 17,07	
Composição Auxiliar	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JURG. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 3,40	R\$ 3,40	
Composição Auxiliar	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68	
MO sem LS =>					11,38	LS =>	12,07 MO com LS =>	R\$ 23,46
Valor do BDI =>					12,17	Valor com BDI => R\$ 60,86		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91385 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHF DURNO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	R\$ 201,75	R\$ 201,75	
Composição Auxiliar	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JURROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 3,40	R\$ 3,40	
Composição Auxiliar	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68	
Composição Auxiliar	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 31,01	R\$ 31,01	
Composição Auxiliar	91384 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 122,05	R\$ 122,05	
		MO sem LS =>		11,38	LS =>	12,07	MO com LS =>	R\$ 23,46
		Valor do BDI =>		50,43			Valor com BDI =>	R\$ 252,18
Composição	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 17,07	R\$ 17,07	
Insumo	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000603	R\$ 36.577,36	R\$ 2,20	
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	R\$ 434.858,06	R\$ 14,87	
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ -
		Valor do BDI =>		4,26			Valor com BDI =>	R\$ 21,33
Composição	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68	
Insumo	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000059	R\$ 36.577,36	R\$ 0,21	
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	R\$ 434.858,06	R\$ 2,47	
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ -
		Valor do BDI =>		0,67			Valor com BDI =>	R\$ 3,35
Composição	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JURROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 3,40	R\$ 3,40	
Insumo	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000074	R\$ 36.577,36	R\$ 0,27	
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	R\$ 434.858,06	R\$ 3,13	
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ -
		Valor do BDI =>		0,85			Valor com BDI =>	R\$ 4,25
Composição	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 31,01	R\$ 31,01	
Insumo	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000849	R\$ 36.577,36	R\$ 3,10	
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000642	R\$ 434.858,06	R\$ 27,81	
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ -
		Valor do BDI =>		7,75			Valor com BDI =>	R\$ 38,76
Composição	91384 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	R\$ 122,05	R\$ 122,05	
Insumo	00064221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	23,0000000	R\$ 5,15	R\$ 122,05	
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ -
		Valor do BDI =>		30,51			Valor com BDI =>	R\$ 152,56

Rua Amado Bahia, Sala 02, Nº 16, Centro, São Sebastião do Passé - BA - Tel: (71) 9-99621-0079

www.sdgenharia.com.br

sdgenharia.comercial@gmail.com

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 24,23	R\$ 24,23
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 20,52	R\$ 20,52
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,51	R\$ 0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
Insumo	00537373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,53	R\$ 0,53
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 1,49	R\$ 1,49
			MO sem LS =>	10,06	LS =>	10,65	MO com LS => R\$ 20,71
			Valor do BDI =>	6,05			Valor com BDI => R\$ 30,29
Composição	92882 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	R\$ 5,77	R\$ 5,77
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0026000	R\$ 14,94	R\$ 0,03
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0162000	R\$ 22,78	R\$ 0,36
Insumo	00000033 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	R\$ 4,85	R\$ 5,38
			MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,19	MO com LS => R\$ 0,36
			Valor do BDI =>	1,44			Valor com BDI => R\$ 7,21
Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
Insumo	00005114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	R\$ 12,76	R\$ 0,11
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS => R\$ 0,11
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI => R\$ 0,13
Composição	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
Insumo	00005117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0125000	R\$ 12,76	R\$ 0,15
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,08	MO com LS => R\$ 0,15
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI => R\$ 0,18
Composição	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	R\$ 20,52	R\$ 0,19
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,10	MO com LS => R\$ 0,19
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI => R\$ 0,23
Composição	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0302000	R\$ 12,76	R\$ 0,38
			MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,20	MO com LS => R\$ 0,38
			Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI => R\$ 0,47
Composição	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0146000	R\$ 12,76	R\$ 0,18
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,09	MO com LS => R\$ 0,18
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI => R\$ 0,22
Composição	95319 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
Insumo	00000251 SINAPI	AUXILIAR DE MECANICO	Mão de Obra	H	0,0094000	R\$ 19,53	R\$ 0,18
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,09	MO com LS => R\$ 0,18
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI => R\$ 0,22
Composição	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
Insumo	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0125000	R\$ 20,52	R\$ 0,24
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,12	MO com LS => R\$ 0,24
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI => R\$ 0,30
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	R\$ 20,52	R\$ 0,19
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,10	MO com LS => R\$ 0,19
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI => R\$ 0,23

Rua Amado Bahia, Sala 02, N° 16, Centro, São Sebastião do Passé – BA – Tel: (71) 9-99621-0079

www.sdgenharia.com.br

sdgenharia.comercial@gmail.com

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ELETRICISTA (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
			Mão de Obra	H	0,0302000	R\$ 20,52	R\$ 0,61
			MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,31 MO com LS =>	R\$ 0,61
			Valor do BDI =>	0,15		Valor com BDI =>	R\$ 0,76
Composição	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
Insumo	00002696 SINAPI		Mão de Obra	H	0,0146000	R\$ 20,52	R\$ 0,29
			MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,15 MO com LS =>	R\$ 0,29
			Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	R\$ 0,36
Composição	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000000	R\$ 54,96	R\$ 54,96
Insumo	00049319 SINAPI		Mão de Obra	MES	0,0131000	R\$ 4.195,56	R\$ 54,96
			MO sem LS =>	26,69	LS =>	28,27 MO com LS =>	R\$ 54,96
			Valor do BDI =>	13,74		Valor com BDI =>	R\$ 68,70
Composição	95415 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000000	R\$ 66,03	R\$ 66,03
Insumo	00040811 SINAPI		Mão de Obra	MES	0,0091000	R\$ 7.256,23	R\$ 66,03
			MO sem LS =>	32,06	LS =>	33,97 MO com LS =>	R\$ 66,03
			Valor do BDI =>	16,50		Valor com BDI =>	R\$ 82,53
Composição	95342 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
Insumo	00004058 SINAPI		Mão de Obra	H	0,0059000	R\$ 34,16	R\$ 0,20
			MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,10 MO com LS =>	R\$ 0,20
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	R\$ 0,25
Composição	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
Insumo	00044497 SINAPI		Mão de Obra	H	0,0094000	R\$ 32,34	R\$ 0,30
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,15 MO com LS =>	R\$ 0,30
			Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	R\$ 0,37
Composição	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
Insumo	00020020 SINAPI		Mão de Obra	H	0,0041000	R\$ 23,37	R\$ 0,09
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,05 MO com LS =>	R\$ 0,09
			Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>	R\$ 0,11
Composição	95368 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
Insumo	00604251 SINAPI		Mão de Obra	H	0,0094000	R\$ 26,98	R\$ 0,25
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13 MO com LS =>	R\$ 0,25
			Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	R\$ 0,31
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA PEDREIRO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
Insumo	00004750 SINAPI		Mão de Obra	H	0,0172000	R\$ 20,52	R\$ 0,35
			MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,18 MO com LS =>	R\$ 0,35
			Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>	R\$ 0,43
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA PINTOR (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
Insumo	00004783 SINAPI		Mão de Obra	H	0,0120000	R\$ 20,52	R\$ 0,24
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,12 MO com LS =>	R\$ 0,24
			Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	R\$ 0,30
Composição	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SERRALHEIRO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
Insumo	00006110 SINAPI		Mão de Obra	H	0,0094000	R\$ 20,52	R\$ 0,19
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,10 MO com LS =>	R\$ 0,19
			Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>	R\$ 0,23

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	0006111 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA - SERVENTE DE OBRAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
			Mão de Obra	H	0,0120000	R\$ 12,11	R\$ 0,20
			MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,10	MO com LS => R\$ 0,20
			Valor do BDI =>	0,09			R\$ 0,25
Composição	85284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 24,00	R\$ 24,00
Composição Auxiliar	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 20,52	R\$ 20,52
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
			MO sem LS =>	10,25	LS =>	10,87	MO com LS => R\$ 21,13
			Valor do BDI =>	6,00			R\$ 30,00
Composição	85287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 23,23	R\$ 23,23
Composição Auxiliar	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
Insumo	00002636 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 20,32	R\$ 20,52
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,68	R\$ 0,68
			MO sem LS =>	10,10	LS =>	10,71	MO com LS => R\$ 20,81
			Valor do BDI =>	5,80			R\$ 25,03
Composição	88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 36,44	R\$ 36,44
Composição Auxiliar	95342 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
Insumo	00004036 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 34,16	R\$ 34,16
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
			MO sem LS =>	16,68	LS =>	17,68	MO com LS => R\$ 34,36
			Valor do BDI =>	0,11			R\$ 45,55
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 34,72	R\$ 34,72
Composição Auxiliar	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
Insumo	00044487 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 32,34	R\$ 32,34
			MO sem LS =>	15,85	LS =>	16,79	MO com LS => R\$ 32,64
			Valor do BDI =>	0,60			R\$ 43,40
Composição	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 25,54	R\$ 25,54
Composição Auxiliar	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 23,37	R\$ 23,37
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
			MO sem LS =>	11,39	LS =>	12,07	MO com LS => R\$ 23,46
			Valor do BDI =>	6,38			R\$ 31,92

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88306 SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 29,31	R\$ 29,31
Composição	95368 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
Insumo	00094251 SINAPI	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 26,98	R\$ 26,98
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
				MO sem LS =>	13,22	LS =>	14,01
				Valor do BDI =>	7,32	Valor com BDI =>	R\$ 27,23
							R\$ 36,63

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 24,45	R\$ 24,45
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
Auxiliar	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 20,52	R\$ 20,52
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
				MO sem LS =>	10,08	LS =>	10,68
				Valor do BDI =>	6,11	Valor com BDI =>	R\$ 20,76
							R\$ 30,56

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 22,78	R\$ 22,78
Composição	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
Auxiliar	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 20,52	R\$ 20,52
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
Insumo	00043499 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	R\$ 0,41	R\$ 0,41
				MO sem LS =>	10,06	LS =>	10,65
				Valor do BDI =>	5,69	Valor com BDI =>	R\$ 20,71
							R\$ 26,47

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MAC-AJD-SETOP 040	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	R\$ 12,55	R\$ 12,55
Insumo	01270.0.45.1 SETOP	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,0000000	R\$ 10,25	R\$ 10,25
Insumo	SETOP	FERRAMENTA	Verba	H	1,0000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
Insumo	01270.0.45.11 SETOP	EPI	Verba	H	1,0000000	R\$ 0,69	R\$ 0,69
Insumo	01270.0.45.12 SETOP	CESTA BÁSICA	Verba	H	1,0000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
Insumo	01270.0.45.13 SETOP	TRANSPORTE	Verba	H	1,0000000	R\$ 0,53	R\$ 0,53
Insumo	01270.0.45.14 SETOP	SEGURO	Verba	H	1,0000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Insumo	01270.0.45.15 SETOP	EXAME	Verba	H	1,0000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
Insumo	01270.0.45.16 SETOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO	Verba	H	1,0000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
Insumo	01270.0.45.28 SETOP		Verba	H	1,0000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
				MO sem LS =>	4,98	LS =>	5,27
				Valor do BDI =>	3,13	Valor com BDI =>	R\$ 10,25
							R\$ 15,68

Rua Amado Bahia, Sala 02, Nº 16, Centro, São Sebastião do Passé – BA – Tel: (71) 9-99621-0079

www.sdgenharia.com.br

sdgenharia.comercial@gmail.com

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100251 SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: 10XKM) AF_072019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M/M/M	1,0000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6118000	R\$ 16,45	R\$ 10,06
			MO sem LS =>	3,86	LS =>	3,87 MO com LS =>	R\$ 7,53
			Valor do BDI =>	2,51		Valor com BDI =>	R\$ 12,57
						Total sem BDI	R\$ 141.276,37
						Total do BDI	R\$ 35.254,41
						Total Geral	R\$ 176.570,78


São Sebastião do Passé-Ba, 27 de dezembro de 2022.

Solon Leonardo dos Anjos Bispo
 Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança
 CPF: 014.348.715-92
 CREA: 0508732417

SOLON LEONARDO DOS ANJOS BISPO:01434871592
 Assinado de forma digital por SOLON LEONARDO DOS ANJOS BISPO:01434871592
 Dados: 2022.12.27 14:03:16 -03'00'

BRITO & HORA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ N° 32.799.362/0001-80
 SOLON LEONARDO DOS ANJOS BISPO
 CPF: 014.348.715-92
 SÓCIO ADMINISTRADOR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO





A

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - Nº 014/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGÊNCIAIS DE REFORMA DO CAPSAD GREGÓRIO DE MATOS, SITUADA À RUA DO SALDANHA Nº 35, PELOURINHO, SALVADOR – BA.

DATA: 28/12/2022

HORA: 10:00



Obra

contratação de empresa para realização de serviços emergências de Reforma do CAPSAD Gregório de Matos, situado à Rua do Saldanha nº 35, Pelourinho, Salvador-BA

Bancos

SINAPI - 10/2022 - Bahia
SBC - 12/2022 - Bahia
CRSE - 05/2022 - Sergipe
SETOP - 10/2022 - Minas Gerais
SIURB - 07/2022 - São Paulo

B.D.I.

26,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado: 105,94%
Mensalista: 64,09%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO	100,00%	100,00%	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	426,16	426,16	50,00%
3	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	31.322,94	15.661,47	15.661,47
4	RECUPERAÇÃO DA FACHADA	3.301,30	3.301,30	50,00%
5	LIMPEZA E PINTURA DAS PAREDES INTERNAS	37.892,02	18.946,01	18.946,01
6	DIVISÓRIAS	41.391,63	20.695,82	20.695,82
7	FORRO / SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO (RECEPÇÃO / CONSULTÓRIO 01 / SALA DE OBSERVAÇÃO)	100,00%	100,00%	50,00%
8	ESQUADRIAS E PAINÉIS DE VIDRO TEMPERADO	4.203,11	4.203,11	50,00%
9	SANITÁRIO PCD	12.246,10	6.123,05	6.123,05
10	COBERTURA	100,00%	100,00%	50,00%
11	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.500,87	5.250,44	5.250,44
12	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.392,87	2.696,44	2.696,44
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	100,00%	50,00%
14	SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO	3.540,69	1.770,35	1.770,35
		585,46	585,46	
		2.365,26		
	Porcentagem		61,74%	48,26%
	Custo	R\$ 91.360,78	R\$ 85.210,01	
	Porcentagem Acumulado		61,74%	100,00%
	Custo Acumulado	R\$ 91.360,77	R\$ 176.570,78	

São Sebastião do Passé-Ba, 27 de dezembro de 2022.

SOLON LEONARDO DOS ANJOS BISPO:01434871592

Assinado de forma digital por SOLON LEONARDO DOS ANJOS BISPO:01434871592
Dados: 2022.12.27 18:37:37 -03'00'

Solon Leonardo dos Anjos Bispo
Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança
CPF: 014.348.715-92
CREA: 0508732417

BRITO & HORA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA.

CNPJ Nº 32.799.362/0001-80

SOLON LEONARDO DOS ANJOS BISPO

CPF: 014.348.715-92

SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Amado Bahia, Sala 02, Nº 16, Centro, São Sebastião do Passé – BA – Tel: (71) 9-99621-0079

www.sdgenharia.com.br

sdgenharia.comercial@gmail.com

A
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - Nº 014/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGÊNCIAIS DE REFORMA DO CAPSAD GREGÓRIO DE MATOS, SITUADA À RUA DO SALDANHA Nº 35, PELOURINHO, SALVADOR – BA.

DATA: 28/12/2022

HORA: 10:00

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO

SOLON LEONARDO DOS ANJOS BISPO, portador da Cédula de Identidade RG nº 08839774-27 e do CPF nº 014.438.715-92, como representante devidamente constituído de **BRITO E HORA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 32.799.362/0001-80, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Sebastião do Passé-Ba, 27 de dezembro de 2022.

Solon Leonardo dos Anjos Bispo
Engenheiro Civil Engenheiro de Segurança
CPF: 014.348.715-92
CREA: 0508732417

SOLON LEONARDO DOS ANJOS BISPO:01434871592
Assinado de forma digital por SOLON LEONARDO DOS ANJOS BISPO:01434871592
Dados: 2022.12.27 18:37:51 -03'00'

BRITO & HORA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA.
CNPJ Nº 32.799.362/0001-80
SOLON LEONARDO DOS ANJOS BISPO
CPF: 014.348.715-92
SÓCIO ADMINISTRADOR

A
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - Nº 014/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE
REFORMA DO CAPSAD GREGÓRIO DE MATOS, SITUADA À RUA DO SALDANHA Nº 35,
PELOURINHO, SALVADOR – BA.
DATA: 28/12/2022
HORA: 10:00

TERMO DE ENCERRAMENTO

Declaramos por encerrada a apresentação dos documentos de Proposta de Preço, Processo Licitatório, **SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - Nº 014/2022** junto à **FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO**, este livro contém **36 páginas**, devidamente rubricadas e assinadas

em São Sebastião do Passé-Ba, 27 de dezembro de 2022.

Solon Leonardo dos Anjos Bispo
Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança
CPF: 014.348.715-92
CREA: 0508732417

SOLON LEONARDO DOS
ANJOS BISPO:01434871592

Assinado de forma digital por SOLON
LEONARDO DOS ANJOS
BISPO:01434871592
Dados: 2022.12.27 18:38:07 -03'00'

BRITO & HORA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA.

CNPJ Nº 32.799.362/0001-80

SOLON LEONARDO DOS ANJOS BISPO

CPF: 014.348.715-92

SÓCIO ADMINISTRADOR