

MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO Ltda.

Rua Rodrigues Dórea, 63 –Loja 09 – Jardim Armação.

CEP: 41.750-030 Salvador/BA Fone: (71) 3362-1977

CNPJ: 03.758.809/0001-75 E-mail: manutecnica@hotmail.com

À

FAPEX - Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão - FAPEX

Ref: Edital de Seleção Pública Eletrônica Nº 0009/2023

Objeto: A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para Modernização completa de 01 (um) elevador instalado no bloco D e de acesso para a nova UCV, com manutenção preventiva e corretiva pelo prazo de 12 meses, para atender as necessidades das Enfermarias, Bioimagem e UTI's do Hospital Ana Nery, unidade integrante do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e Anexos do Edital.

Prezados Senhores

Apresentamos Proposta para reforma, atualização tecnológica e modernização completa de 01 (um) elevador, com desmontagem, montagem e instalação do novo sistema, no Bloco D, do Hospital Ana Neri em Salvador/BA, com produtos da qualidade Manutécnica Manutenção Ltda

Valor dos Serviços: Para 01 (um) elevador é de **R\$ 255.290,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil duzentos e noventa reais)**, conforme Planilha abaixo.

Prazo de Entrega e Execução: O Prazo de Entrega dos materiais e início das instalações é de 120 (cento e vinte) dias e o Prazo de Execução é de 90 (noventa) dias, conforme item 12, sub itens 12.1 e 12.2 do Edital.

Forma de Pagamento: De acordo com cronograma físico financeiro

Normas Técnicas: Todos os serviços e Produtos deverão cumprir as Normas Técnicas ABNT, em especial as Normas de Acessibilidade e Segurança, NBR-13.944 3 NM-207.


Planilha 01: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO E SERVIÇO

EQUIPAMENTO 01 MARCA/MODELO ATLAS SCHINDLER (ELEVADOR DE SERVIÇO)				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Quadro de comando, controle e potência, completos, tipo VVVF (Variação de voltagem e variação de frequência), operados por microprocessadores, entradas/saídas serial que permitam alterações de programação e monitoramento à distância, via computadores, sistema de voz (voice) e economia de energia.	1	31.990,00	31.990,00
2	Operador de porta de cabine, com portas e com motor elétrico operado p/ inversor de frequência com velocidade variável VVVF.	1	6.200,00	6.200,00
3	Botoeira de cabine em painel tipo Totem, botões iluminados ao toque leve com Display indicador de Posição e Direção digitalizado conforme Normas ABNT referente a acessibilidade. Botões antivandalismo.	1	5.800,00	5.800,00
4	Botoeira de chamadas p/ pavimento com botões iluminados de micro movimento, tipo antivandalismo, com display Indicador de Posição e Direção, conforme Normas de Acessibilidade.	6	600,00	3.600,00
5	Indicadores de posição e direção - IPDS	6	600,00	3.600,00
6	Sistema de voz digitalizada para anuncio de andar e sentido da cabina.	1	800,00	800,00
7	Cabina completa em aço inox escovado, subteto em aço inox escovado, iluminação led, iluminação de emergência, sistema de ventilação/exaustão e piso em granito.	1	35.000,00	35.000,00
8	Resgate automático de passageiros – Dispositivo que impede que pessoas fiquem presas na cabina quando ocorre falta de energia elétrica.	1	8.000,00	8.000,00
9	Portas de pavimentos automáticas, abertura lateral com 02 folhas em aço inox escovado	6	4.200,00	25.200,00

10	Execução das obras civis necessárias para execução dos serviços de portas automáticas, botoeiras e Indicadores de posição/direção.	6	900,00	5.400,00
11	Barreiras de raios infravermelhos nas portas de cabines.	1	1.800,00	1.800,00
12	Itens de segurança, como Protetor de polias nas casas de máquinas, escadas de fundo de poços e Guarda-corpo sobre as cabines, conforme Norma NM207/99.	1	3.800,00	3.800,00
13	Fiações elétricas, cabos de comando, cabos de poços, chaves eletrônicas de paradas, tudo de acordo com as especific. para os quadros de comandos.	1	1.800,00	1.800,00
14	Máquina de tração completa com redutor e motor de tração de corrente alternada de alto rendimento 220 V 30 CV	1	32.000,00	32.000,00
15	Conjunto de cabos de aço de tração	1	4.000,00	4.000,00
16	Preparação da casa de máquinas com nova iluminação, piso, pintura e demarcação de área de segurança	1	2.600,00	2.600,00
17	Conjunto de Iluminação da caixa de corrida e fundo do poço com interruptores, lâmpadas e espaçamentos conf. Norma ABNT NM207/99	1	1.200,00	1.200,00
18	Caixa de inspeção e passagem sobre a cabine completa conforme Norma ABNT NM207/99 e especificações Técnicas	1	800,00	800,00
19	Chave de segurança, para inspeções de fundo de poço, conforme Norma ABNT NM207/99 e especificações Técnicas	1	600,00	600,00
20	Novas instalações de chaves elétricas de alimentação e aterramento dos elevadores, conforme especificações Técnicas	1	1.400,00	1.400,00
21	Serviços de instalação e montagem	1	19.200,00	19.200,00
22	Fiações elétricas e de dados específica para instalação de sistema de monitoramento de câmera. Obs: O cabeamento de imagem até a central existente na unidade, o cabo se estenderá até a central de monitoramento do 1º Pavimento. (Distância entre a cabine do 1º Pav e a central pode variar entre 200 a 300m.)	1	2.200,00	2.200,00
23	Conjunto de guias de contrapeso e cabina	1	25.000,00	25.000,00
24	Instalação de pesador de carga, com alarme sonoro	1	3.800,00	3.800,00
25	Fornecimento de interfone e todo cabeamento. OBS: O interfone para atendimento do chamado deverá ser instalado na recepção principal.	1	1.500,00	1.500,00
26	Execução das obras civis necessárias para adequação da instalação	1	12.600,00	12.600,00
27	Desmontagem e Descarte do material substituído	1	3.400,00	3.400,00
28	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva durante 12 (doze) meses	12	1.000,00	12.000,00
TOTAL ELEVADOR 01 (duzentos e cinquenta e cinco mil duzentos e noventa reais)				R\$255.290,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				
Item	1ª Etapa	2ª Etapa	3ª Etapa	TOTAL
Descrição do Item	Entrega e Aprovação do Projeto por parte da Fiscalização. Registro no CREA/BA do Contrato.	Entrega de todos os materiais, peças e componentes a serem instalados no elevador, como cabines, guias, portas, comandos, botoeiras, sensores etc	Entrega Elevador 100% montado, testado em pleno funcionamento, de acordo com o Contrato e T. de Ref.	Elevador 100,00%, TESTADO E APROVADO
% Do Item	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
Valor Do Item	R\$51.058,00	R\$102.116,00	R\$102.116,00	
Valores Acumulados	R\$51.058,00	R\$153.174,00	R\$255.290,00	R\$255.290,00

Pagamentos: através da conta Corrente no Banco do Brasil Agência 4277-3 Conta; 5379-1
Salvador/BA, 10 de julho de 2023


Engº. Reinaldo Ferreira Costa Carvalho-Sócio