



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

41440/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO**  
Registro: **3000019245BA** RNP: **0514628510**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20180195090** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/11/2018 Baixada em: 22/01/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **DEVIR ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR** CPF/CNPJ: **13.221.247/0001-80**  
Endereço do contratante: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 250  
Complemento: CONJUNTO SEPLAN Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA  
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745003  
Contrato: CT 145/2018 Celebrado em: 07/11/2018  
Valor do contrato: R\$ 411.133,26 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO Nº: SN  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SÍTIO DO QUINTO UF: BA CEP: 48565000  
Data de início: 21/11/2018 Conclusão efetiva: 20/03/2019  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR CPF/CNPJ: 13.221.247/0001-80

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 314 - Execução de Reforma 11.70 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 314 - Execução de Reforma 53.68 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 314 - Execução de Reforma 902.54 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 556.70 UNIDADE; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 7163.10 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 314 - Execução de Reforma 4019.47 METRO QUADRADO; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 3545.87 METRO QUADRADO; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 28.84 METRO CÚBICO; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 9.00 UNIDADE; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 1519.93 QUILOGRAMA; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 160.55 METRO(S); **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 23.00 UNIDADE; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 588.00 UNIDADE; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 642.67 METRO(S); **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 2045.13 METRO QUADRADO;

#### Observações

REFORMA DO MERCADO DE CARNES DE SÍTIO DO QUINTO

#### Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

**CREA-BA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**41440/2020**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 41440/2020**

**03/02/2020, 20:12**

**AYBZ5**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AYBZ5





ATESTADO TÉCNICO		
Atestamos para os devidos fins, que a empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA, com sede na Estrada de Campinas, 416, Edifício Ondina, Sala 201, São Caetano, Salvador – BA, inscrita no CNPJ sob nº 22.804.059/0001-75, executou para a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, os serviços abaixo discriminados, que teve como responsável técnico o engenheiro civil Temístocles Ferreira dos Santos Neto, CREA/BA: 051462851-0.		
CONTRATO Nº - CRT Nº 145/2018	VALOR R\$	R\$ 411.133,26
OBJETO – Prestação de Serviços de Obras de Reforma mercado municipal do Município de Sítio do Quinto.		
INÍCIO: 08/11/2018	TÉRMINO:	21/01/2020
VALOR DO CONTRATO:		R\$ 411.133,26

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
<b>REFORMA E REQUALIFICAÇÃO MERCADO</b>		
<b>IDENTIFICAÇÃO DA OBRA</b>		
Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	8,00
<b>OBRA CIVIL</b>		
<b>CONSTRUÇÃO CIVIL - REQUALIFICAÇÃO</b>		
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m2	384,75
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
Engenheiro civil de obra junior (mensalista) com encargos complementares	mes	2,00
<b>DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA</b>		
Demolição de piso de alta resistência	m²	452,40
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	923,69
Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m³	10,40
Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	un	9,00
Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	489,28
Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	129,00
<b>INFRAESTRUTURA</b>		
Escavação manual de valas. af_03/2016	m³	82,14
Aço ca - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	1.010,30
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_07/2016	m³	5,61
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	m³	16,84
Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	16,84
Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	m³	20,15
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m²	202,06
<b>SUPERESTRUTURA</b>		
Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento	m²	101,93
Aço ca - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	741,64
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	m³	9,34
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m³	9,34
Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento	m²	35,48
Laje pré-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m², vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reap.3x) e ferragem negativa	m²	92,65
<b>ALVENARIA ESTRUTURAL E DE VEDAÇÃO</b>		
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014	m2	768,10
Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	m	30,52
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	14,80
Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,75
<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICAS</b>		
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	4,00
Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	4,00
Porta de aço chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural	m²	39,20
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	18,50
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	un	7,00
Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas móveis	m²	1,00

CAR/ENGENHARIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41440/2020, emitida em 03/02/2020



Certidão nº 41440/2020  
17/04/2020, 17:23  
Chave de Impressão: AYBZ5  
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2020 e contém 7 folhas







ATESTADO TÉCNICO		
Atestamos para os devidos fins, que a empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA, com sede na Estrada de Campinas, 416, Edifício Ondina, Sala 201, São Caetano, Salvador – BA, inscrita no CNPJ sob nº 22.804.059/0001-75, executou para a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, os serviços abaixo discriminados, que teve como responsável técnico o engenheiro civil Temístocles Ferreira dos Santos Neto, CREA/BA: 051462851-0.		
CONTRATO Nº - CRT Nº 145/2018	VALOR R\$	R\$ 411.133,26
OBJETO – Prestação de Serviços de Obras de Reforma mercado municipal do Município de Sítio do Quinto.		
INÍCIO: 08/11/2018	TÉRMINO:	21/01/2020
VALOR DO CONTRATO:		R\$ 411.133,26

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	4,32
<b>REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNOS</b>		
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m2	2.327,00
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_06/2014	m2	2.158,65
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m2	168,36
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014	m2	623,23
<b>COBERTURA</b>		
Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 11 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_12/2015	un	15,00
Projeto Estrutural metálico	vb	1,00
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_12/2015	m²	483,08
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_12/2015	m2	483,08
Parafuso auto-atarrachante p/ telha, c/ porca - 2 arruelas concavas (fornecimento e colocação)	un	1.000,00
Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016	m²	483,08
Cumeeira em perfil ondulado de alumínio	m	43,80
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m	87,60
Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com no-tecido de polister, inclusive aplicação de 1 demo de primer, exceto proteo mecânica	m2	92,65
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m2	92,65
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	m2	92,65
Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm	m	30,00
Limpeza de calha de zinco	m	87,60
<b>PAVIMENTAÇÃO: PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS</b>		
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. af_07_2016	m²	507,75
Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	m²	440,69
Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m²	9,45
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014	m²	64,51
Soleira / tabeira em mármore branco comum, polido, largura 5 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante	m	11,20
Piso em granilite, mármore ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	m2	431,45
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	m2	267,38
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	m	87,80
<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	3,00
Bancada de mármore branco	m2	1,44
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	4,00
Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar	un	4,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	2,00
Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	1,00
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	4,00

CAR/ENGENHARIA

Rols

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41440/2020, emitida em 03/02/2020



Certidão nº 41440/2020  
17/04/2020, 17:23

Chave de Impressão: AYBZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2020 e contém 7 folhas







ATESTADO TÉCNICO		
Atestamos para os devidos fins, que a empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA, com sede na Estrada de Campinas, 416, Edifício Ondina, Sala 201, São Caetano, Salvador – BA, inscrita no CNPJ sob nº 22.804.059/0001-75, executou para a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, os serviços abaixo discriminados, que teve como responsável técnico o engenheiro civil Temístocles Ferreira dos Santos Neto, CREA/BA: 051462851-0.		
CONTRATO Nº - CRT Nº 145/2018	VALOR R\$	R\$ 411.133,26
OBJETO – Prestação de Serviços de Obras de Reforma mercado municipal do Município de Sítio do Quinto.		
INÍCIO: 08/11/2018	TÉRMINO:	21/01/2020
VALOR DO CONTRATO:		R\$ 411.133,26

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un	2,00
Caixa de descarga de sobrepôr completa akros ou similar	un	2,00
Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m, c/ 01 cuba, sião cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, concretada e assentada.	un	42,00
Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional, incepta ou similar	un	6,00
Barra de apoio, para lavatório, fixa, constituída de duas barras laterais em "u", em aço inox, d=1 1/4", jackwal ou similar	cj	2,00
Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, fixa, direita ou esquerda, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", jackwal ou similar	un	6,00
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	52,00
Registro de esfera, pvc, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af_03/2015	un	3,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	38,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un	1,00
Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 32 mm x 1", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	5,00
Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	1,00
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	un	18,00
Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diâm = 25mm x 3/4"	un	4,00
Tê soldável com rosca bolsa central 25mm-3/4"	un	1,00
Registro pressão com canopla cromada 3/4"	un	46,00
Joelho redução soldável com rosca 25mm-1/2"	un	6,00
Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	47,00
Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 50mm x 1 1/2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	1,00
Bucha de redução soldável curta 50x40mm	un	2,00
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	4,00
Joelho de redução 90 soldável 32mmx25mm	un	41,00
Joelho 90 graus, rosca fêmea terminal, para instalações em pex, dn 25mm x 1/2", conexão por crimpagem – fornecimento e instalação. af_06/2015	un	3,00
Joelho 90 graus, rosca fêmea terminal, para instalações em pex, dn 20mm x 1/2", conexão por crimpagem – fornecimento e instalação. af_06/2015	un	2,00
Tubo pvc rígido roscável d = 3/4"	m	0,28
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	255,53
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	107,83
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	67,86
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	31,05
Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	3,00
Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	un	2,00
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	1,00
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	3,00
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	79,00
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	3,00
Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	36,00
Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	2,00
Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	5,00
Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00
Tê de redução, pvc, soldável, dn 50 mm x 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	7,00
Tê de redução, pvc, soldável, dn 50 mm x 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	3,00

CAR/ENGENHARIA

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41440/2020, emitida em 03/02/2020



Certidão nº 41440/2020  
17/04/2020, 17:23

Chave de Impressão: AYBZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2020 e contém 7 folhas







## ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA, com sede na Estrada de Campinas, 416, Edifício Ondina, Sala 201, São Caetano, Salvador – BA, inscrita no CNPJ sob nº 22.804.059/0001-75, executou para a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, os serviços abaixo discriminados, que teve como responsável técnico o engenheiro civil Temístocles Ferreira dos Santos Neto, CREA/BA: 051462851-0.

CONTRATO Nº - CRT Nº 145/2018

VALOR R\$ R\$ 411.133,26

OBJETO – Prestação de Serviços de Obras de Reforma mercado municipal do Município de Sítio do Quinto.

INÍCIO: 08/11/2018

TÉRMINO: 21/01/2020

VALOR DO CONTRATO: R\$ 411.133,26

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	1,00
União de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm, p/ água	un	2,00
Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 25mm	un	1,00
Tê de redução, pvc, soldável, dn 32 mm x 25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	3,00
Tê de redução, pvc, soldável, dn 40 mm x 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	28,00
Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâmetro = 25mmx1/2"	un	37,00
Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâmetro = 25mmx3/4"	un	42,00
Joelho de redução 90 soldável 40mmx32mm	un	3,00
Joelho de redução 90° de pvc rígido roscável diâmetro = 3/4" x 1/2"	un	1,00
Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 40 mm x 1 1/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	2,00
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâmetro = 25mm x 3/4"	un	54,00
Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	2,00
Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1 1/2", fixada em perfilado em laje. af_05/2015	m	1,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	un	6,00
Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâmetro = 50mm	un	6,00
Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	un	1,00
Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	11,00
Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	10,00
Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/ esgoto e águas pluviais, d = 50 mm	m	1,34
Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	4,00
Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca akros ou similar	un	45,00
Grelha p/ralo em pvc, redonda, 15cm, tigre ou similar	un	2,00
Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	2,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	5,00
Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	9,00
Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	2,00
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	48,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	un	18,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	38,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	71,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	1,00
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	un	2,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	un	5,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	14,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	52,00
Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâmetro = 40mm	un	48,00
Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro = 100 x 50mm	un	22,00
Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro = 100 x 75mm	un	2,00
Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâmetro = 100 x 100mm	un	5,00

CAR/ENGENHARIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41440/2020, emitida em 03/02/2020



Certidão nº 41440/2020  
17/04/2020, 17:23

Chave de Impressão: AYBZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2020 e contém 7 folhas







## ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA, com sede na Estrada de Campinas, 416, Edifício Ondina, Sala 201, São Caetano, Salvador – BA, inscrita no CNPJ sob nº 22.804.059/0001-75, executou para a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, os serviços abaixo discriminados, que teve como responsável técnico o engenheiro civil Temístocles Ferreira dos Santos Neto, CREA/BA: 051462851-0.

CONTRATO Nº - CRT Nº 145/2018

VALOR R\$ R\$ 411.133,26

OBJETO – Prestação de Serviços de Obras de Reforma mercado municipal do Município de Sítio do Quinto.

INÍCIO: 08/11/2018

TÉRMINO: 21/01/2020

VALOR DO CONTRATO: R\$ 411.133,26

Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	22,00
Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	7,00
Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento, af. 12/2014	un	16,00
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	26,00
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af. 12/2014	un	39,00
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	2,00
Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	3,00
Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	3,00
Tubo pvc ponta-bolsa c/ virola 100mm	m	149,73
Tubo pvc ponta-bolsa c/ virola 50mm	m	145,00
Tubo pvc ponta-bolsa c/ virola 75mm	m	9,97
Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências - fornecimento e assentamento. af. 06/2015	m	108,47
Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	79,01
Tubo rígido com ponta lisa 50mm	m	8,40
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af. 12/2014	m	38,65
Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/ esgoto e águas pluviais, d = 40 mm	m	38,70
Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências - fornecimento e assentamento. af. 06/2015	m	5,00
Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	80,13
Tubo rígido com ponta lisa 40mm	m	28,80
Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 40 x 40mm	un	1,00
Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diametro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10cm	un	1,00
Grelha de ferro, larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com regradro em barra chata ferro 2"x5/16"	m	87,00
Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 2,00 x 2,00 x 2,00 m	un	1,00
Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm	un	1,00
Caixa d'água em polietileno, 500 litros, com acessórios	un	2,00
Ralo copo sifonado cilíndrico 100x40mm	un	2,00
Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	un	6,00
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	40,00
Bucha / arruela zincada 14mm	cj	4,00
Bengala para eletroduto 1 1/2"	un	1,00
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável dn 50 mm (1.1/2")- fornecimento e instalação	un	1,00
Luva pvc rosca 1"	un	15,00
Luva pvc rosca 1.1/2"	un	7,00
Luva pvc rosca 1.1/4"	un	2,00
Luva pvc rosca 2.1/2"	un	11,00
Luva pvc rosca 3"	un	3,00
Luva pvc rosca 3/4"	un	45,00
Luva pvc rosca 4"	un	5,00
Arruela de pressão galvanizada 1/4"	un	256,00
Arruela lisa galvanizada 1/4"	un	285,00
Bucha nylon S4	un	151,00
Bucha nylon S6	un	309,00
Bucha nylon S8	un	40,00
Parafuso fenda galvan. Cabeça panela 2,9x25mm autoatarrachante	un	151,00
Parafuso fenda galvan. Cabeça panela 4,2x32mm autoatarrachante	un	133,00
Parafuso fenda galvan. Cabeça panela 4,8x45mm autoatarrachante	un	176,00
Parafuso fenda galvan. Cabeça panela 6,3x50mm autoatarrachante	un	18,00
Parafuso galvan. Cabeça sext. 1/4"x1.3/4" rosca soberba	un	80,00

CAR/ENGENHARIA

*Handwritten signature and stamp*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41440/2020, emitida em 03/02/2020



Certidão nº 41440/2020  
17/04/2020, 17:23

Chave de Impressão: AYBZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2020 e contém 7 folhas







ATESTADO TÉCNICO		
Atestamos para os devidos fins, que a empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA, com sede na Estrada de Campinas, 416, Edifício Ondina, Sala 201, São Caetano, Salvador – BA, inscrita no CNPJ sob nº 22.804.059/0001-75, executou para a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, os serviços abaixo discriminados, que teve como responsável técnico o engenheiro civil Temístocles Ferreira dos Santos Neto, CREA/BA: 051462851-0.		
CONTRATO Nº - CRT Nº 145/2018	VALOR R\$	R\$ 411.133,26
OBJETO – Prestação de Serviços de Obras de Reforma mercado municipal do Município de Sítio do Quinto.		
INÍCIO: 08/11/2018	TÉRMINO:	21/01/2020
VALOR DO CONTRATO:		R\$ 411.133,26

Parafuso galvan. Cabeça lenticilha. 1/4"x5/8" máquina rosca total pino com rosca	un	48,00
Pino com rosca 1/4"x30mm	un	78,00
Porca sextavada galvan. 1/4"	un	237,00
Prolongador sextavado 1/4"x50mm	un	78,00
Vergalhão galvan. Rosca total 1/4"x(comp. p/ proj)	un	158,00
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, inclusive reator partida rápida e lampadas	un	12,00
Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa	un	18,00
Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	un	2,00
Quadro de medição monofásico, sem fiação	un	37,00
Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopólares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e instalação	un	44,00
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	33,55
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	46,20
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	8,00
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	32,96
Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	184,00
Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	un	4,00
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	565,60
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	3.347,40
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	970,10
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1.102,60
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	2.281,40
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	7.719,90
Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 35mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	28,10
Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 50mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	14,20
Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	42,15
Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	m	21,30
Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	m	31,70
Caixa de passagem alvenaria 300x300x300mm com tampa	un	10,00
Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, p/eletroduto	un	56,00
Interruptor 1 tecla paralela, incluindo suporte e placa	un	10,00
Tomada hexagonal 2P+20A sobrepor, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	un	38,00
Disjuntor bipolar dr 25 a - dispositivo residual diferencial, tipo ac, 30ma, ref.5sm1 312-omb, siemens ou similar	un	37,00
Tomada 2p + t, abnt, de embutir, 10 a, com placa em pvc	un	108,00
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	41,00
Tomada hexagonal 2P+10A sobrepor, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	un	54,00
Disjuntor termomagnético monopolar padrão din 32a 240v, fornecimento e instalação	un	6,00
Disjuntor bipolar de 10 a - dispositivo residual diferencial, tipo ac, 30ma, siemens ou similar,	un	36,00
Disjuntor bipolar dr 32 a - dispositivo residual diferencial, tipo ac, 30ma, siemens ou similar,	un	38,00
Disjuntor termomagnético tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	1,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	76,70
Suporte vertical 100 x 146 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	78,00
Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	12,00
Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	m	128,85
Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	un	22,00
Tampa de encaixe 38mm para perfilado	m	44,00
Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)	un	80,00
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	336,70

CAR/ENGENHARIA

*Assinatura*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41440/2020, emitida em 03/02/2020



Certidão nº 41440/2020  
17/04/2020, 17:23

Chave de Impressão: AYBZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2020 e contém 7 folhas







ATESTADO TÉCNICO		
Atestamos para os devidos fins, que a empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA, com sede na Estrada de Campinas, 416, Edifício Ondina, Sala 201, São Caetano, Salvador – BA, inscrita no CNPJ sob nº 22.804.059/0001-75, executou para a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, os serviços abaixo discriminados, que teve como responsável técnico o engenheiro civil Temístocles Ferreira dos Santos Neto, CREA/BA: 051462851-0.		
CONTRATO Nº - CRT Nº 145/2018	VALOR R\$	R\$ 411.133,26
OBJETO – Prestação de Serviços de Obras de Reforma mercado municipal do Município de Sítio do Quinto.		
INÍCIO: 08/11/2018	TÉRMINO:	21/01/2020
VALOR DO CONTRATO:		R\$ 411.133,26

Eletróduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	10,63
Eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	m	10,65
Eletróduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	496,73
Eletróduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	21,60
Eletróduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	49,60
Eletróduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	60,00
Abraçadeira galvanizada tipo cunha 1"	un	28,00
Abraçadeira galvanizada tipo cunha 1.1/2"	un	27,00
Abraçadeira galvanizada tipo cunha 1.1/4"	un	6,00
Abraçadeira galvanizada tipo cunha 2"	un	26,00
Abraçadeira galvanizada tipo cunha 2.1/2"	un	46,00
Abraçadeira galvanizada tipo cunha 3"	un	12,00
Abraçadeira galvanizada tipo cunha 3/4"	un	151,00
Abraçadeira galvanizada tipo cunha 4"	un	6,00
Soquete base G13	un	70,00
Armação secundária aço laminado 1 estribo	un	3,00
Aça preformada para cabo multiplexado	un	2,00
Cabo cobre nu 10mm²	m	20,00
Cinta circular aço galvanizado para poste D=150mm	un	1,00
Haste de aterramento aço/cobre D=16, comprimento 2,40m	un	1,00
Isolador castanha porcelana 76x79mm	un	1,00
Parafuso cabeça abaulada 12x50mm	un	1,00
Poste de concreto armado comprimento 5 metros	un	1,00
Sapatilha para cabo de 9,5mm	un	2,00
Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores	un	2,00
Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00
Lâmpada Tubular Led 22w	un	70,00
<b>PINTURA</b>		
Pintura de acabamento com aplicação de 03 demãos de tinta pva latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)	m²	1.043,57
Pintura de acabamento com aplicação de 03 demãos de tinta pva latex para interiores - cores convencionais	m²	576,27
Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	483,07
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	510,17
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	510,17
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
Limpeza final da obra	m²	516,97

Salvador, 29 de janeiro de 2020

Gislane Mendes  
CREA: 0514793473  
Eng.º civil  
FISCAL - Gislane Mendes  
Departamento Engenharia - CAR  
CAR- DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Francisco Gilvam Jardim  
Eng.º Civil - CREA nº 12.085 / PE. VISTO BA 5780  
CAR- DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

José Vasconcelos Dias  
DIRETOR PRESIDENTE da CAR  
Diretor Presidente

CAR/ENGENHARIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41440/2020, emitida em 03/02/2020



Certidão nº 41440/2020  
17/04/2020, 17:23  
Chave de Impressão: AYBZ5  
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2020 e contém 7 folhas

